
PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika przy ul. Błankowej w Sompolnie (jednostronnie)
ADRES INWESTYCJI : Sompolno, ul. Błankowa
INWESTOR : Gmina Sompolno
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 15, gm Sompolno
BRANŻA : Drogowa

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	%	R, S
Zysk [Z]	%	R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	%	$\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ:

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ETAP II					
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1. 1	KNR 2-31 0815-01 SST D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		535.00	m ²	535.000	
				RAZEM	535.000
2 d.1. 1	KNR 2-31 0813-01 SST D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		310+73	m	383.000	
				RAZEM	383.000
3 d.1. 1	KNR 2-31 0812-03 SST D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		383.00*0.04	m ³	15.320	
				RAZEM	15.320
4 d.1. 1	KNR 2-31 0814-01 SST D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		275.00	m	275.000	
				RAZEM	275.000
5 d.1. 1	KNR 2-31 0811-03 SST D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cement.- nawierzchnia wjazdów	m ²		
		154.00	m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
6 d.1. 1	KNR 4-01 0108-18 SST D-01.02.04	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
		535.00*0.05+154*0.12+275.0*0.1+15.32	m ³	88.050	
				RAZEM	88.050
7 d.1. 1	KNR 2-01 0101-03 SST D-01.02.04	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE					
1.2. Chodnik					
1					
8 d.1. 2.1	KNR 2-01 0239-01 SST D- 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyl. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m ³		
		530.0*0.05	m ³	26.500	
				RAZEM	26.500
9 d.1. 2.1	KNR 2-31 0103-01 SST D- 04.04.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m ²		
		530.00	m ²	530.000	
				RAZEM	530.000
1.2. Wjazdy					
2					
10 d.1. 2.2	KNR 2-01 0239-01 SST D- 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyl. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		154.00*0.05	m ³	7.700	
				RAZEM	7.700
11 d.1. 2.2	KNR 2-31 0103-01 SST D- 04.04.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m ²		
		154.00	m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
1.3 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA					
12 d.1. 3	KNR 2-31 0403-03 SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		310.00	m	310.000	
				RAZEM	310.000
13 d.1. 3	KNR 2-31 0403-03 SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wjazdowe o wym. 15x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		73.00	m	73.000	
				RAZEM	73.000
14 d.1. 3	KNR 2-31 0403-06 SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem. piaskowej na zakończeniu wjazdów	m		
		73.00	m	73.000	
				RAZEM	73.000
15 d.1. 3	KNR 2-31 0402-04 SST D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		383.00*0.04	m ³	15.320	
				RAZEM	15.320
16 d.1. 3	KNR 2-31 0407-02 SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo- in piaskiem	m		
		310.00	m	310.000	
				RAZEM	310.000
1.4 PODBUDOWA POD WJAZDY					
17 d.1. 4	KNR 2-31 0109-03 SST D-04.06.01	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		154.00	m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
1.5 NAWIERZCHNIA WJAZDÓW					
18 d.1. 5	KNR 2-31 0511-03 SST D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		154.00	m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
1.6 NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW					
19 d.1. 6	KNR 2-31 0511-02 SST D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		535.00	m ²	535.000	
				RAZEM	535.000
1.7 ROBOTY TOWARZYSZĄCE					
20 d.1. 7	KNR 2-31 1406-05 SST D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.1. 7	KNR 2-31 1406-04 SST D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22 d.1. 7	KNR-W 2- 18 0219-03 SST D-03.02.01	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm- Kalkulacja indywidualna - przestawienie istniejącego hydrantu	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ETAP II						
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1. 1	KNR 2-31 0815-01 SST D-01.02.04	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	535.00		
2 d.1. 1	KNR 2-31 0813-01 SST D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	310+73 = 383.000		
3 d.1. 1	KNR 2-31 0812-03 SST D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	383.00* 0.04 = 15.320		
4 d.1. 1	KNR 2-31 0814-01 SST D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	275.00		
5 d.1. 1	KNR 2-31 0811-03 SST D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cement.- nawierzchnia wjazdów	m ²	154.00		
6 d.1. 1	KNR 4-01 0108-18 SST D-01.02.04	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³	535.00* 0.05+154* 0.12+ 275.0*0.1+ 15.32 = 88.050		
7 d.1. 1	KNR 2-01 0101-03 SST D-01.02.04	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	1.00		
Razem dział ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE						
1.2 ROBOTY ZIEMNE						
1.2. Chodnik						
1						
8 d.1. 2.1	KNR 2-01 0239-01 SST D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m ³	530.0*0.05 = 26.500		
9 d.1. 2.1	KNR 2-31 0103-01 SST D-04.04.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m ²	530.00		
Razem dział Chodnik						
1.2. Wjazdy						
2						
10 d.1. 2.2	KNR 2-01 0239-01 SST D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m ³	154.00* 0.05 = 7.700		
11 d.1. 2.2	KNR 2-31 0103-01 SST D-04.04.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m ²	154.00		
Razem dział Wjazdy						
Razem dział ROBOTY ZIEMNE						
1.3 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA						
12 d.1. 3	KNR 2-31 0403-03 SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	310.00		
13 d.1. 3	KNR 2-31 0403-03 SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wjazdowe o wym. 15x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	73.00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14 d.1. 3	KNR 2-31 0403-06 SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej na zakończeniu wjazdów	m	73.00		
15 d.1. 3	KNR 2-31 0402-04 SST D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	383.00* 0.04 = 15.320		
16 d.1. 3	KNR 2-31 0407-02 SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	310.00		
Razem dział KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA						
1.4 PODBUDOWA POD WJAZDY						
17 d.1. 4	KNR 2-31 0109-03 SST D-04.06.01	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	154.00		
Razem dział PODBUDOWA POD WJAZDY						
1.5 NAWIERZCHNIA WJAZDÓW						
18 d.1. 5	KNR 2-31 0511-03 SST D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	154.00		
Razem dział NAWIERZCHNIA WJAZDÓW						
1.6 NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW						
19 d.1. 6	KNR 2-31 0511-02 SST D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	535.00		
Razem dział NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW						
1.7 ROBOTY TOWARZYSZĄCE						
20 d.1. 7	KNR 2-31 1406-05 SST D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2.00		
21 d.1. 7	KNR 2-31 1406-04 SST D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	4.00		
22 d.1. 7	KNR-W 2-18 0219-03 SST D-03.02.01	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm- Kalkulacja indywidualna - przestawienie istniejącego hydrantu	kpl	1.00		
Razem dział ROBOTY TOWARZYSZĄCE						
Razem dział ETAP II						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE						
1.2.1	Chodnik						
1.2.2	Wjazdy						
1.2	ROBOTY ZIEMNE						
1.3	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA						
1.4	PODBUDOWA POD WJAZDY						
1.5	NAWIERZCHNIA WJAZDÓW						
1.6	NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW						
1.7	ROBOTY TOWARZYSZĄCE						
1	ETAP II						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: