

Inwestor:
Urząd Miejski w Sompolnie

Przedmiar robót

Nazwa budowy: „Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie.

Obiekt: Wykonanie boiska pomocniczego

Adres budowy: Ul. Kaliska, 62-610 Sompolno

Rodzaj robót: Drogowe

Sporządził:
mgr inż. Paweł Kubiak

Kosztorys ofertowy skrócony

Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompólnie. Wykonanie boiska pomocniczego.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ibść	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 0112-020-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	0,6134	ha		
		Razem:				
2		Roboty ziemne				
2	KNNR 1 0502-010-050	Mechaniczne plantowanie równiarką powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - wykonanie rowów o głębokości od 5 do 35 cm w pasie o szerokości 2,50 m	528,00	m2		
3	KNNR 1 0210-03010-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV - wykonanie rowu o głębokości od 0,80 do 1,35 m przy granicy działki	268,30	m3		
4	KNNR 1 0502-010-050	Mechaniczne plantowanie równiarką powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - wyrównanie terenu boiska do odpowiednich spadków	6 134,00	m2		
5	KNNR 1 0526-010-060	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) warstwą 10 cm sypką na terenie płaskim	613,40	m3		
		Razem:				
3		Wykonanie nawierzchni trawiastej				
6	KNNR 1 0507-010-050	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm - humusowanie rowów	1079,00	m2		
7	KNR 2-21 0403-04-052	Wykonanie trawników dywanowych siewem mechanicznym na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem. Kategoria gruntu III	0,6134	ha		
8	KNR 2-21 0702-06-050	Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim wykonanych siewem (dwukrotne koszenie w okresie pielęgnacyjnym i zużyciu wody 50% normy)	6 134,00	m2		
		Razem:				
4		Bramki				
9	KNR 2-01 0119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym (pomiar dla umiejscowienia sytuacyjno - wysokościowego bramek - analogia)	0,10	km		
10	KNR 2-01 0312-10-020	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m. Grunt kategorii III.	8,00	szt		
11	KNR 2-23 0308-01-060	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego B-15 o objętości do 0,15 m3	0,56	m3		
12	KNR 2-23 0309-03-020	Osadzenie tułei do słupków i stojaków do piłki nożnej-obsada przednia, malowanych farbą olejną nawierzchniową	4,00	szt		
13	KNR 2-23 0309-04-020	Osadzenie tułei do słupków i stojaków do piłki nożnej-obsada tylna, malowanych farbą olejną nawierzchniową	4,00	szt		
14	KNR 2-01 0320-02-060	Ręczne zasypywanie wykopów. Grunt kategorii III-IV.	5,44	m3		
15	KNR 2-01 0236-01-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III	5,44	m3		

1	2	3	4	5	6	7
16	KNR 2-01 0238-02-060	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,0 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odł. do 1 km. Grunt kat. III (odwóz nadmiaru gruntu)	0,56	m ³		
17	KNR 2-23 0310-07-020	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek aluminiowych do piłki nożnej (komplety wraz z siatkami)	2,00	szt		
		Razem: Razem kosztorys:				

Skrócone zestawienie RMS
Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie. Wykonanie boiska pomocniczego.

Zestawienie robocizny R:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	122	Malarz grupa II	r-g	1,2328		
2.	0	2	Betoniarz II	r-g	0,6384		
3.	0	222	Monter urządzeń i konst.metalow.II	r-g	16,0400		
4.	0	342	Murarz II	r-g	14,9592		
5.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	32,4989		
6.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	44,8448		
7.	0	42	Cieśla II	r-g	10,9200		
8.	0	761	Ogrodnik gr.I	r-g	941,3758		
9.	0	762	Ogrodnik gr.II	r-g	40,6543		
10.	0	763	Ogrodnik gr.III	r-g	13,1219		
11.	0	999	Robocizna	r-g	548,9858		
			Robocizna pomocnicza				
			Razem:		1 665,2719		

Zestawienie materiałów M:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	1120600	Drut stalowy okrągły miękki śr.0,5-0,55 mm	kg	11,0412		
2.	0	1322099	Elementy metalowe	kg	80,4000		
3.	0	1330400	Gwoździe budowlane okrągłe,gole	kg	0,3416		
4.	1	1365081	Bramki aluminiowe do piłki nożnej	kpl	2,0000		
5.	0	1420800	Azofoska	t	0,6134		
6.	0	1430999	Środek chwastobójczy preparat użytkowy	kg	6,1340		
7.	0	1511599	Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,2044		
8.	0	1511799	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,1836		
9.	0	1530599	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,0864		
10.	0	2370699	Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	0,5684		
11.	0	2380808	Zaprawa cementowa M 12	m3	0,1824		
12.	0	2600619	Deski iglaste obzrywane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0,0129		
13.	0	2600622	Deski iglaste obzrywane gr.25-45 mm,kl.III	m3	0,0073		
14.	0	3930000	Woda	m3	1 472,1600		
15.	0	3950001	Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane	m3	0,0034		
16.	0	3951300	Ślupki drewniane iglaste śred. 70 mm	m3	0,1331		
17.	0	3990400	Ziemia urodzajna (humus)	m3	112,2160		
18.	0	3990710	Nasiona traw	kg	134,9480		
19.	0	3990799	Nasiona traw	kg	25,8960		
			Materiały pomocnicze				
			Razem:				

Zestawienie sprzętu S:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1	11163	Koparka kołowa 0,60 m3	m-g	8,2100		
2.	0	11331	Spycharka gąsienicowa 55 KM	m-g	24,5360		
3.	0	11334	Spycharka gąsienicowa 100 KM	m-g	0,0054		
4.	0	11441	Ładowarka jednonacz.gąs.1,00m3	m-g	0,0354		
5.	0	11612	Równiarka samojezdna74kW/100KM	m-g	13,3240		
6.	1	12612	Ubijak spalinowy 200 kG	m-g	0,3830		
7.	0	13340	Kultywator (bez ciągnika)	m-g	2,7848		
8.	0	13400	Kosiarka	m-g	159,4840		
9.	0	39100	Ciągnik kołowy	m-g	165,0046		
10.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	2,1608		
11.	0	39812	Samochód samowyladowczy 5-10t	m-g	0,0694		
			Sprzet pomocniczy				
			Razem:				