

OPIS TECHNICZNY

ETAPU PRZEBUDOWY STADIONU PRZY UL. KALISKIEJ W SOMPOLNIE POLEGAJĄCEGO NA wykonaniu boiska pomocniczego

A.WSTĘP

1. Nazwa obiektu

„Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie. Wykonanie boiska pomocniczego”.

2. Inwestor

Urząd Miejski w Sompolnie, 62-610 Sompolno, ul. 11 listopada 15.

B.OPIS I TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

W celu zrealizowania zadania określonego w tytule należy wykonać następujące po sobie lub zazębiające się roboty:

1. Roboty ziemne przy formowaniu korpusu ziemnego boiska:

- a) wykonanie robót pomiarowych powierzchniowych,
- b) mechaniczne wykonanie rowów, dla odwodnienia terenu boiska, równiarką i koparką z odłożeniem urobku na płytę boiska,
- c) mechaniczne profilowanie powierzchni płyty boiska z nadaniem jej odpowiednich spadków projektowych,
- d) dowieszenie i mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm na teren boiska;

2. Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska oraz terenu przyległego:

- a) wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie poprzez wałowanie walcem kolczatką,
- b) deszczowanie wykonanej nawierzchni z istniejącego na boisku głównym ujęcia wodnego przy zużyciu wody 50% normy,
- c) dwukrotne koszenie, odchwaszczanie i nawożenie wykonanej nawierzchni trawiastej;

3. Wykonanie fundamentów pod bramki:

- a) wykopanie dołów pod fundamenty o wymiarach 0,4x0,4x1,0 m dla zakotwienia słupków bramek,
- b) dowóz urobku taczkami poza teren boiska,

c) wykonanie fundamentów z betonu B-15 i ustawieniu tulei do zamocowania bramek aluminiowych w świeżym betonie;

4. Ustawienie bramek w gotowych otworach:

a) ustawienie bramek z zachowaniem pionów i poziomów ich elementów.

b) w przypadku decyzji o ustawieniu bramek na stałe – zabetonowanie słupków w trakcie wykonywania stóp fundamentowych pod bramki.

C. WARUNKI ODBIORU ROBÓT

1. Roboty uznaje się za wykonane i podlegające odbiorowi jeśli:

a) spadki podłużne i profile poprzeczne wykonanych nawierzchni są zgodne z założonymi w projekcie,

b) wygląd powierzchni nawierzchni chodników i schodów nie wykazuje zagłębień i zaniżeń,

c) nawierzchnia trawiasta po dwukrotnym koszeniu jest gęsta, bez miejsc wolnych od trawy,

d) słupki i elementy poprzeczne bramek zachowują odpowiednio pion i poziom.

2. Jednostkami odbioru są jednostki charakterystyczne dla poszczególnych asortymentów robót, a więc: szt., m, m², m³.

3. Poprawność i rzetelność wykonania poszczególnych asortymentów robót stwierdza Inspektor Nadzoru.

4. Pielęgnacja wykonanej nawierzchni trawiastej powinna trwać do dwukrotnego koszenia.

5. Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania odpowiadają Polskim Normom – posiadają certyfikaty i atesty.

6. Podstawą płatności jest protokół odbioru wykonanych robót, których zgodność z założonymi przedmiarami stwierdza Komisja Odbioru.