

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Plac zabaw dla dzieci**

Kod CPV : 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Obiekt : **Przedszkole w Sompolnie**

Adres : **Sompolno**

Przebudowa Placu Zabaw

Kod CPV : 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placu zabaw

Inwestor : **Gmina Sompolno**

62-610 Sompolno, ul. 11 Listopada 15

Wykonawca : **BPIU KON- PROJET**

62-504 Konin, ul. Wiatraczna 18

Umowa : NPI 2220-7/09 z dnia 06.04.2009 r.

Jednostka autorska : BPIU "KON- PROJEKT 62-504 Konin, ul. Wiatraczna 18

Opracował : inż. Paweł Sulkowski

Przebudowa Placu Zabaw
Budowa : Plac zabaw dla dzieci
Obiekt : Przedszkole w Sompolnie
Adres : Sompolno

Data : 2009-04-27

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
a. Roboty ziemne i ogrodzeniowe			
1.	KNNR 001-0306-08-00 MRRIB Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości ponad 0,7 do 1,0 m, w gruncie: kat. III	23,000	szt
2.	KNNR 002-0106-02-00 MRRIB Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym, z transportem betonu taczarni lub japonkami oraz ręcznym układaniem betonu, niezbrojonych konstrukcji: stóp i płyt fundamentowych	1,656	m ³
	23 * 0.30 * 0.30 * 0.8 =	1,656	
	Razem przedmiar =	1,656	m ³
3.	KNNR 002-1603-02-00 Ogrodzenie z paneli płaskich o oczkach 50*200 i drutów 5*6*6 ocynkowanych ogniowo i zabezpieczonych poliestrem w kolorze RAL 6005 wraz ze słupkami stalowymi z profili prostokątnych 60x40 mm o rozstawie 2,50 m, obsadzonych w gniazdach cokołów, przy wysokości panela ok. 1,50 m.	46,500	m
4.	KNR 401-1301-10-30 IGM Warszawa Naprawa ogrodzeń z siatki w ramach na słupach z rur lub kształtowników z wymianą lub uzupełnieniem zniszczonych elementów: z siatki tkanej z drutu ocynkowanego	2,000	m ²
5.	Zamontowanie w istniejącym ogrodzeniu furtki wraz ze słupkami z panela ogrodzeniowego w obramowaniu z profili prostokątnych z zamkiem z wkładką patentową	1,000	szt
6.	Zamontowanie furtki wraz ze słupkami w ogrodzeniu projektowanym z panela ogrodzeniowego w obramowaniu z profili prostokątnych z zamkiem z wkładką patentową	1,000	szt
b. Urządzenia i wyposażenie placu zabaw wraz z dostawą i montażem na placu			
7.	Zestaw zabawowy dla dzieci starszych zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym	1,000	kpl
8.	Hustawka pojedyncza dla dzieci starszych zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym	1,000	kpl
9.	Zjazd linowy z podestem dla dzieci starszych zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym	1,000	kpl
10.	Zestaw zabawowy dla dzieci młodszych dla dzieci młodszych zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym	1,000	kpl
11.	Hustawka podwójna dla dzieci młodszych zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym	1,000	kpl
12.	Karuzela dla dzieci młodszych zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym	1,000	kpl
13.	Piaskownica sześciokątna dla dzieci młodszych zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym	2,000	szt
14.	Ławka drewniana z oparciem wg opisu w projekcie wykonawczym	2,000	szt
15.	Kosz drewniany z wkładką wg opisu w projekcie wykonawczym	2,000	szt
16.	Tablica regulaminowa wg opisu w projekcie wykonawczym	1,000	szt
17.	Płotek drewniany wg opisu w projekcie wykonawczym	18,000	m