


PRZĘKÓJ I-I



UWAGI:

Ogrodzenie panelowe ażurowe z drutów stalowych ocynkowanych ognioowo i powleczonego poliestrem w kolorze zbliżonym do RAL 6005, bez cokołu.

1. Panel ażurowy (2500 x 1530 mm).
2. Słupek przęsła (60 x 40 x 2200 mm).
3. Furtka (1100 x 1500 mm). Rama z kształtowników 40 x 40 mm, wypełnienie z kształtowników 25 x 25 mm.
4. Słupek przy furtce (60 x 60 x 2200 mm).

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| Nazwa obiektu budowlanego: | Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sompolnie | | | | |
| Adres obiektu: | Sompolno (nr ewid. działki: 936/14) | | | | |
| Inwestor: | Gmina Sompolno | | | | |
| Nazwa rysunku: | Elementy ogrodzenia (ogrodzenie panelowe h=1,58 m) | | | | |
| | Imię i nazwisko | Specjalność i nr uprawn. | Podpis | Nr zlec: | |
| Projektant: | inż. Paweł Sułkowski | konstr. - budowl. i archit. UAB 8346/III/390 GP 7342/III/6591 | | /2009 | 04-2009 |
| Asystent projektanta: | inż. Artur Guźniczak | | | Skala 1:50 | Nr rys. 30 |