

Przebudowa drogi gminnej w m. Belny-Marcjanki o Nr G4003 na działce o nr ewid. 266 - obręb Belny o długości odcinka AB=867,0 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3200P Zaryn - Wierzbie do skrzyżowania z drogą gminną Nr G4493 oraz na działce o nr ewid. 129 i 95 - obręb Marcjanki o długości odcinka CD=726,0 m od skrzyżowania z drogą gminną Nr G4493 do granicy gminy w kierunku wschodnim na terenie gminy Sompolno

Poziom cen:I kw. 2009 r.

Waluta: zł

Identyfikator kosztorysu: DR. GMINNA BELNY-MARCJANKI

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2009-05-26 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
----	-------	-----------------	-------	------------	---------

**1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**

1	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	1,593		
2	KNNR 1 101-1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 10-15 cm	szt	7,00		
3	KNNR 1 101-3 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 26-35 cm	szt	3,00		
4	KNNR 1 101-5 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 46-55 cm	szt	12,00		
5	KNNR 1 107-1 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp	6,25		
6	KNNR 1 107-4 Wywożenie dłużyc - za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km - dalsze 3 km	mp	6,25		

Razem rozdział 1: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

**2 45232452-5 Roboty odwadniające
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO (przepust pod dr.
pow. Nr 3200P)**

7	KNNR 6 605-1 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m3	1,53		
8	KNNR 6 605-6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	17,00		
9	KNNR 6 605-3 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	ściana	2,00		

Razem rozdział 2: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO (przepust pod dr. pow. Nr 3200P)

**3 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i
ścieżek ruchu pieszego
PODBUDOWY**

10	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki samojezdnej i właca wibracyjnego, kat.gruntu II-VI	m2	5 952,14		
11	KNNR 6 113-1 Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa tłucznia grubości 10 cm	m2	5 543,64		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
12	KNNR 6 113-1 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna, grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm - mijanki	m2	408,50		
13	KNNR 6 113-4 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	5 569,82		

Razem rozdział 3: PODBUDOWY**4 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
NAWIERZCHNIE**

14	KNNR 6 1005-6 Czyszczenie mechaniczne podbudowy	m2	5 417,56		
15	KNNR 6 1005-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	5 417,56		
16	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-2, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5	m2	5 417,56		
17	KNNR 6 309-7 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km - dalsze 15 km	t	678,00		

Razem rozdział 4: NAWIERZCHNIE**5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**

18	KNNR 6 1301-3 Uzupełnienie poboczy gruntem dowiezionym z odl. 10 km na szer. 0,50 m , grubość warstwy 23 cm	m3	366,39		
----	--	----	--------	--	--

Razem rozdział 5: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**6 OZNAKOWANIE PIONOWE**

19	KNNR 6 702-1 Słupki do znaków z rur stalowych fi 50 mm	szt	9,00		
20	KNNR 6 702-5 Montaż pionowych znaków drogowych ostrzegawczych - A-7, A-6b, A-6c	szt	9,00		

Razem rozdział 6: OZNAKOWANIE PIONOWE**Razem kosztorys:**

Przebudowa drogi gminnej w m. Belny-Marcjanki o Nr G4003 na działce o nr ewid. 266 - obręb Belny o długości odcinka AB=867,0 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3200P Zaryn - Wierzbie do skrzyżowania z drogą gminną Nr G4493 oraz na działce o nr ewid. 129 i 95 - obręb Marcjanki o długości odcinka CD=726,0 m od skrzyżowania z drogą gminną Nr G4493 do granicy gminy w kierunku wschodnim na terenie gminy Sompolno

VAT (22%)**Razem kosztorys + VAT**