

Przebudowa drogi gminnej w m. Belny-Marcjanki o Nr G4003 na działce o nr ewid. 266 - obręb Belny o długości odcinka AB=867,0 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3200P Zaryn - Wierzbie do skrzyżowania z drogą gminną Nr G4493 oraz na działce o nr ewid. 129 i 95 - obręb Marcjanki o długości odcinka CD=726,0 m od skrzyżowania z drogą gminną Nr G4493 do granicy gminy w kierunku wschodnim na terenie gminy Sompolno

Identyfikator kosztorysu: DR. GMINNA BELNY-MARCJANKI

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2009-05-26 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym 0,867+0,726	km	1,593
2	KNNR 1 101-1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 10-15 cm	szt	7,00
3	KNNR 1 101-3 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 26-35 cm	szt	3,00
4	KNNR 1 101-5 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 46-55 cm	szt	12,00
5	KNNR 1 107-1 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 7*0,07+3*0,24+12*0,42	mp	6,25
6	KNNR 1 107-4 Wywożenie dłużyc - za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km - dalsze 3 km	mp	6,25
2	45232452-5 Roboty odwadniające ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO (przepust pod dr. pow. Nr 3200P)		
7	KNNR 6 605-1 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe (0,15*0,6*17)	m3	1,53
8	KNNR 6 605-6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	17,00
9	KNNR 6 605-3 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	ściana	2,00
3	45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego PODBUDOWY		
10	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki samojezdnej i właca wibracyjnego, 3,48*1593,00+235,00+173,50	m2	5 952,14
11	KNNR 6 113-1 Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa tłucznia grubości 10 cm 3,48*1593,0	m2	5 543,64
12	KNNR 6 113-1 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna, grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm - mijanki 235,0+173,5	m2	408,50

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
13	KNNR 6 113-4 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm 3,24*1593,00+235,00+173,50 5 569,82	m2	5 569,82
4	45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic NAWIERZCHNIE		
14	KNNR 6 1005-6 Czyszczenie mechaniczne podbudowy 2806,16+235,0+2202,9+173,5 5 417,56	m2	5 417,56
15	KNNR 6 1005-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	5 417,56
16	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-2, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km 2806,16+235,0+2202,9+173,5 5 417,56	m2	5 417,56
17	KNNR 6 309-7 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km - dalsze 15 km	t	678,00
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
18	KNNR 6 1301-3 Uzupełnienie poboczy gruntem dowiezionym z odl. 10 km na szer. 0,50 m , grubość warstwy 23 cm 2*0,5*0,23*1593,00 366,39	m3	366,39
6	OZNAKOWANIE PIONOWE		
19	KNNR 6 702-1 Słupki do znaków z rur stalowych fi 50 mm	szt	9,00
20	KNNR 6 702-5 Montaż pionowych znaków drogowych ostrzegawczych - A-7, A-6b, A-6c	szt	9,00