

Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewek na działce o nr ewid. 77 - obręb Zakrzewek na terenie gminy Sompolno , włączanej do drogi powiatowej Nr 3204P Nowa Wieś - Mostki Kujawskie

Poziom cen:I kw. 2009 r.

Waluta: zł

Identyfikator kosztorysu: DR. GMINNA M. ZAKRZEWEK

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2009-05-26 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	0,798		
Razem rozdział 1: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2	45232452-5 Roboty odwadniające ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
2	KNNR 6 605-1 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m3	1,71		
3	KNNR 6 605-6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	19,00		
4	KNNR 6 605-3 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	ściana	2,00		
Razem rozdział 2: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
3	45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego PODBUDOWY				
5	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki samojezdnej i właca wibracyjnego, kat.gruntu II-VI	m2	2 990,10		
6	KNNR 6 113-1 Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa tłucznia grubości 12 cm	m2	2 974,14		
7	KNNR 6 113-4 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	2 782,62		
Razem rozdział 3: PODBUDOWY					
4	45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic NAWIERZCHNIE				
8	KNNR 6 1005-6 Czyszczenie mechaniczne podbudowy	m2	2 789,10		
9	KNNR 6 1005-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2 789,10		
10	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-2, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5	m2	2 789,10		
11	KNNR 6 309-7 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km - dalsze 15 km	t	349,00		
Razem rozdział 4: NAWIERZCHNIE					
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
12	KNNR 6 1301-3 Uzupełnienie poboczy gruntem dowiezionym z odl. 10 km na szer. 0,50 m , grubość warstwy 23 cm	m3	236,44		
13	KNNR 6 1302-2 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, gr.namułu do 50 cm - analogia	m	50,00		
Razem rozdział 5: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
6 OZNAKOWANIE PIONOWE					
14	KNNR 6 702-1 Słupki do znaków z rur stalowych fi 50 mm	szt	3,00		
15	KNNR 6 702-5 Montaż pionowych znaków drogowych ostrzegawczych - A-7, A-6b, A-6c	szt	3,00		
Razem rozdział 6: OZNAKOWANIE PIONOWE					
Razem kosztorys: Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewek na działce o nr ewid. 77 - obręb Zakrzewek na terenie gminy Sompolno , włączanej do drogi powiatowej Nr 3204P Nowa Wieś - Mostki Kujawskie					
VAT (22%)					
Razem kosztorys + VAT					