

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Miejska Biblioteka Publiczna w Sompolnie**

Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Obiekt : **Budynek biblioteki - była Synagoga**

Adres : **Sompolno, ul. Piotrkowska 8**

Roboty remontowe i renowacyjne

Kod CPV : 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

Inwestor : **Urząd Miejski w Sompolnie**
62-610 Sompolno, ul. 11 Listopada 15

Uwagi : ZATWIERDZAM:
Sompolno, dnia:

Jednostka autorska : Biuro Projektów i Usług "KON-PROJEKT" 62-504 Konin, ul. Wiatraczna 18 , NIP 665-109-29-34
Opracował : inż. Paweł Sulkowski
Sprawdził : mgr inż. Sylwester Masternak

Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa : Miejska Biblioteka Publiczna w Sompólnie
Obiekt : Budynek biblioteki - była Synagoga
Adres : Sompólno, ul. Piotrkowska 8

Data : 2009-06-02

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
a.	REMONT POKRYCIA DACHOWEGO		
1.	KNR 401-0519-04-00 IGM Warszawa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: pierwsza warstwa $(18.60+11.60)*7.90*2+14.00*7.90*0.50+7.20*3.00*2+8.00 =$ Razem przedmiar =	583,660 583,660 583,660	m2 m2 m2
2.	KNR 401-0519-05-00 IGM Warszawa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: następna warstwa 583.66 = Razem przedmiar =	583,660 583,660 583,660	m2 m2 m2
3.	KNR 401-0414-02-00 IGM Warszawa Wymiana deskowania dachu: z desek na styk, o grub. 25 mm - 15% 583.66*0.15 = Razem przedmiar =	87,549 87,549 87,549	m2 m2 m2
4.	KNR 401-0412-01-00 IGM Warszawa Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: końców krokwi 11 = Razem przedmiar =	11,000 11,000 11,000	szt szt szt
5.	KNR 401-0413-02-00 IGM Warszawa Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm: dwustronnie 7.60*4 = Razem przedmiar =	30,400 30,400 30,400	m m m
6.	KNR 401-0412-02-00 IGM Warszawa Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: krokwi zwykłych i kleszczy 7.60*2 = Razem przedmiar =	15,200 15,200 15,200	m m m
7.	KNR 401-0412-04-00 IGM Warszawa Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: murlat i podwalin 16 = Razem przedmiar =	16,000 16,000 16,000	m m m
8.	KNR 401-0412-05-00 IGM Warszawa Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: płatwi 6.50 = Razem przedmiar =	6,500 6,500 6,500	m m m
9.	KNR 401-0412-06-00 IGM Warszawa Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: słupów 3 = Razem przedmiar =	3,000 3,000 3,000	m m m
10.	KNR 401-0412-07-00 IGM Warszawa Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: mieczy lub zastrzałów 18.5 = Razem przedmiar =	18,500 18,500 18,500	m m m
11.	KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku $18.60*2+14.00+3.00*2 =$ Razem przedmiar =	57,200 57,200 57,200	m m m
12.	KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	40,400	m

Roboty remontowe i renowacyjne
a. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

Data : 2009-06-02

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	$10.10 \cdot 4 =$ Razem przedmiar =	40,400 40,400	m
13.	KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku $(7.10 \cdot 4 + 2.60 \cdot 2 + 7.90 \cdot 2 + 3.80) \cdot 0.25 + (3.00 \cdot 2 + 18.60 \cdot 2 + 14.00) \cdot 0.25 + 27.00 \cdot 0.80 \cdot 0.20 + 7.20 \cdot 2 \cdot 0.60 \cdot 0.2 =$ Razem przedmiar =	33,648 33,648 33,648	m2 m2
14.	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km + koszty utylizacji $583.6 \cdot 0.01 + 87.549 \cdot 0.025 + 11.00 \cdot 0.16 \cdot 0.16 + 16.00 \cdot 0.15 \cdot 0.14 + 6.5 \cdot 0.15 \cdot 0.17 + 3 \cdot 0.15 \cdot 0.17 + 18.5 \cdot 0.16 \cdot 0.12 =$ $57.2 \cdot 0.02 + 40.40 \cdot 0.02 + 33.648 \cdot 0.005 =$ Razem przedmiar =	11,360 9,240 2,120 11,360	m3 m3
15.	KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km 11.36 = Razem przedmiar =	11,360 11,360 11,360	m3 m3
16.	KNNR 002-0507-02-00 MRRiB Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej - dwuwarstwowe 583.66 = Razem przedmiar =	583,660 583,660 583,660	m2 m2
17.	Kliny styropianowe laminowane papa przy obróbkach kominów i ogniomurów $7.20 \cdot 4 + 2.60 \cdot 2 + 7.90 \cdot 2 + 0.60 \cdot 2 + 0.40 \cdot 2 =$ Razem przedmiar =	51,800 51,800 51,800	m m
18.	Przymocowanie taśmy aluminiowej na kołki rozporowe wraz z uszczelnieniem silikonem 51.80 = Razem przedmiar =	51,800 51,800 51,800	m m
19.	KNNR 002-0507-01-00 MRRiB Analogia. Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej - jednowarstwowe na klinach styropianowych - obróbki ogniomurów $51.80 \cdot 0.5 =$ Razem przedmiar =	25,900 25,900 25,900	m2 m2
20.	KNNR 002-0504-01-10 MRRiB Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm, z blachy: ocynkowanej płaskiej grub. 0,55 mm $3.00 \cdot 2 \cdot 0.25 + 18.60 \cdot 2 \cdot 0.25 + 14.00 \cdot 0.25 =$ Razem przedmiar =	14,300 14,300 14,300	m2 m2
21.	KNNR 002-0504-02-10 MRRiB Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, z blachy: ocynkowanej płaskiej grub. 0,55 mm $27.00 \cdot 0.80 \cdot 0.20 + 7.20 \cdot 0.60 \cdot 2 \cdot 0.20 =$ Razem przedmiar =	6,048 6,048 6,048	m2 m2
22.	KNNR 002-0505-05-00 MRRiB Rynny dachowe półokrągłe z blachy: ocynkowanej 57.20 = Razem przedmiar =	57,200 57,200 57,200	m m

Roboty remontowe i renowacyjne
a. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

Data : 2009-06-02

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
23.	KNNR 002-0505-07-00 MRRiB Rury spustowe okrągłe z blachy: ocynkowanej	40,400	m
	40.40 =	40,400	
	Razem przedmiar =	40,400	m
b. INSTALACJE WOD.- KAN -REMONT SANITARIATÓW			
24.	KNR 402-0201-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o średnicy: 150 mm	6,000	msc
	6.00 =	6,000	
	Razem przedmiar =	6,000	msc
25.	KNR 402-0202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wstawienie trójnika żeliwnego, kanalizacyjnego, kielichowego o średnicy: 150 mm	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem przedmiar =	1,000	szt
26.	KNR 402-0204-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych uszczelnionych ołowiem - średnica rury: 100 mm	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem przedmiar =	1,000	szt
27.	KNR 402-0204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych uszczelnionych zaprawą cementową - średnica rury: 50 mm	2,000	szt
	2 =	2,000	
	Razem przedmiar =	2,000	szt
28.	KNR 402-0109-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu: elastycznym z tworzywa	2,000	szt
	2 =	2,000	
	Razem przedmiar =	2,000	szt
29.	KNR 402-0105-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana odcinka rury stalowej, ocynkowanej o średnicy: 15 mm	9,500	msc
	9.50 =	9,500	
	Razem przedmiar =	9,500	msc
30.	KNR 402-0121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej ściiennej: mosiężnej chrom.standardowej	2,000	szt
	2 =	2,000	
	Razem przedmiar =	2,000	szt
31.	KNR 402-0127-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 20 mm	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem przedmiar =	1,000	szt
32.	KNNR 004-0230-01-00 MRRiB Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: uruchamianym kolanem	2,000	kpl
	2 =	2,000	
	Razem przedmiar =	2,000	kpl
33.	KNNR 004-0230-05-00 MRRiB Postumenty porcelanowe do umywalek	2,000	kpl
	2 =	2,000	
	Razem przedmiar =	2,000	kpl
34.	KNNR 004-0233-03-00 MRRiB Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt"	2,000	kpl
	2 =	2,000	
	Razem przedmiar =	2,000	kpl

Roboty remontowe i renowacyjne
b. NSTALACJE WOD.- KAN -REMONT SANITARIATÓW

Data : 2009-06-02

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

--- Koniec wydruku przedmiaru ---