

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA** **I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

<i>Nazwa zamówienia:</i>	<b>Roboty remontowe i renowacyjne</b>
<i>Obiekt:</i>	<b>budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sompolnie – była Synagoga</b>
<i>Adres:</i>	<b>Sompolno, ul. Piotrkowska 8</b>
<i>Zamawiający:</i>	<b>Gmiona Sompolno</b>
<i>Adres:</i>	<b>62-610 Sompolno, ul. 11 Listopada 15</b>

### **ZAŁĄCZNIKI**

1. Informacje szczegółowe.
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – wymagania ogólne B 00.00.00
3. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST-1) – roboty budowlane.
4. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST-2) – roboty sanitarne.

<i>Nazwa i kod robót:</i>	<b>45453000-7</b>	<b>Roboty remontowe i renowacyjne</b>
---------------------------	-------------------	---------------------------------------

<i>Opracował:</i>	<b>inż. Paweł Sulkowski</b>
-------------------	-----------------------------

---

Konin, 22 lipiec 2009 r.

## INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

### **1. Nazwa zadania:**

Roboty remontowe i renowacyjne w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sompolnie.

### **2. Przedmiot i zakres robót:**

Wg dokumentacji projektowej opracowanej przez USŁUGI DLA BUDOWNICTWA. Projektowanie i nadzory budowlane Paweł Wolbach, Posada, ul. Reymonta 12; 62-530 Kazimierz Biskupi.

### **3. Prace towarzyszące i tymczasowe.**

Prace towarzyszące:

- tyczenie geodezyjne - nie występuje
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – nie występuje
- wywóz materiałów porozbiórkowych i utylizacja – występuje
- przełożenie uzbrojenia liniowego działki – nie występuje
- wymagania ogólne (specyfikacja ST pkt. 1.5) - występują

### **4. Informacja o terenie budowy.**

Teren budowy znajduje się na części działki nr 1035 w miejscowości Sompolno.

Wykonywanie robót przebiegać będzie bez etapowania. W trakcie prowadzonej rozbudowy obiekt nie będzie czynny.

Teren prowadzonych robót od strony ulicy powinien być wygradzony szczelnie do wysokości 2.0m.

Prowadzenie robót od w ulicy wymagać będzie uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego.

Dla lokalizacji zaplecza budowy udostępnia się część terenu na działce nr 1035 o powierzchni około 100 m<sup>2</sup>. Szczegółową lokalizację zaplecza przedstawi Wykonawca w projekcie organizacji robót.

Opracował: