

STUDZIENKA Ø1000
beton klasy min. C35/45 i wodoszczelności W>=10

skala 1:25


Właz żeliwny ØDN600mm ciężki D400 niewentylowany
pokrywa wypełniona betonowym (kl C35 / 45)

zwężka Ø1000/600

poręcz chwytyna z pręta stalowego
ocynkowanego Ø32 mm 10 cm pod włazem


Kręgi z uszczelką (beton kl. C35 /45 , W10)

Stosowane są jako elementy nadbudowy do dolnej części studni
W celu uszczelnienia połączeń pomiędzy kręgami uszczelki typu STEINHOFF
W przypadku stosowania kręgów na terenach objętychzkodami
górnicyzmi stosować uszczelki STEINHOFF SDV




Średnica d	Wysokość h	Ścianka s
1000	250	120
1000	500	120
1000	750	120
1000	1000	120
1200	250	135
1200	500	135
1200	1000	135
1500	500	150
1500	1000	150
2000	500	150
2000	1000	150

plyta żelbetowa z betonu kl. C12 /15
o grubości 10 - 15 cm





Dolna część studni z uszczelką

Dolna część studni wykonana jest jako monolit w który umocowane są mufy
przyłączeniowe rur. Wykonujemy przyłącza pod kątem wskazanym przez klienta
na każdy rodzaj rur (podłączenia przegubowe).
W celu uszczelnienia połączeń między kręgami stosujemy uszczelki typu STEINHOFF SD
W przypadku stosowania studni na terenach objętychzkodami
górnicyzmi stosować uszczelki STEINHOFF SDV



Zasada doboru wymiaru h₃
h_{3min} = dr_{max} + (300 - 400 mm)

DN	d1	S _{min}	dr _{max}	h _{3max}	f _{min}
1000	1000 ± 8	150	300	700	150
1000	1000 ± 8	150	600	1350	150
1200	1200 ± 8	150	600	1000	150
1200	1200 ± 8	150	800	1800	150
1500	1500 ± 10	150	800	1300	200
1500	1500 ± 10	150	1000	1800	200
2000	2000 ± 15	200	1500	2100	200



OZNACZENIA

Pkt	Oznaczenie studzienki (węzła)
RTp	Rzędna terenu
RD1	Rzędna dna studzienki
D1	Średnica odpływu
K0	Kąt między odpływem D1 a dopływem D2
RD2	Rzędna dopływu D2
D2	Średnica dopływu
K1	Kąt między odpływem D1 a dopływem DW1
RW1	Rzędna dopływu DW1
DW1	Średnica dopływu DW1
K2	Kąt między odpływem D1 a dopływem DW2
RW2	Rzędna dopływu DW2
DW2	Średnica dopływu DW2

Zestawienie wymiarów studzienek za rysunkiem

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE					
mgr inż. Jerzy Zając					
OBIEKT		Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami			
TEMAT		Projekt przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej			
TREŚĆ RYSUNKU		Szczegóły studzienki rewizyjnej			
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. J. Zając			
Skala		Data	10.2009	Nr rysunku	8