



OGRODZENIE PLACU ZABAW:



PRZEKRÓJ I-I



UWAGI:

Ogrodzenie panelowe ażurowe z drutów stalowych ocynkowanych ogniowo i powleczonych poliestrem w kolorze zbliżonym do RAL 6005, bez cokołu.

1. Panel ażurowy (2500 x 1530 (2030) mm).
2. Słupek przęsła (60 x 40 x 2200 (2700) mm).
3. Furtka (1100 x 1500 (2000) mm). Rama z kształtowników 40 x 40 mm, wypełnienie z kształtowników 25 x 25 mm.
4. Słupek przy furtce (60 x 60 x 2200 (2700) mm).

OGRODZENIE DZIAŁKI OD STRONY WSCHODNIEJ

UWAGA: j. w. lecz wymiary w nawiasach

Temat:	Przebudowa boiska sportowego i budowa placu zabaw dla dzieci				
Adres:	Lubstów, gmina Sompolno, działka nr 185/2				
Inwestor:	Gmina Sompolno				
Nazwa rysunku:	ELEMENTY OGRODZENIA				
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawn.	Podpis	Data	12-2009
Projektant:	inż. <i>Paweł Sulkowski</i>	konstr. - budowlana UAB 6346/III/3/90		Skala	1:100
Asystent projektanta:	inż. <i>Artur Świdorski</i>	-		Nr rys.	4