

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45231110-9 Kładzenie rurociągów

Budowa: Remont domu ludowego z odprowadzeniem wód opadowych z budynku

Obiekt: Przyłącze kanalizacji deszczowej

Rodzaj robót: Sanitarne

Lokalizacja: dz. nr 113/2 obr. Lubstów

Zamawiający: Gmina Sompolno
Ul. 11 Listopada 15
62-610 Sompolno

PRZEDMIAR

Strona 1

		SYMBOL	NAZWA	JEDN	SYKAL
DZ	POZ	POZYCJI	POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45231110-9: Przyłącze kanalizacji deszczowej				
1	1	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	metr	98,500
1	2	KNKB 006-08-03-05-00	Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej	m ²	63,000
1	3	KNNR N001-03-05-02-00	Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności	m ³	45,500
1	4	KNNR N001-02-10-01-02	Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m ³ w gruncie kat 3 na odkład	m ³	202,000
1	5	KNR 218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm - podsypka	m ²	59,100
1	6	KNR 218-05-01-04-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 25 cm - obsypka	m ²	59,100
1	7	KNNR N004-13-08-02-00	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	27,000
1	8	KNNR N004-13-08-03-00	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	71,500
1	9	KNNR N004-14-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 3 m	szt	5,000
1	10	KNNR N004-14-13-02-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 - za każde 0,5 m różnicy głębokości	szt	-15,000
1	11	KNNR N004-13-21-02-00	Wykonanie podejścia do rynien spustowych	szt	4,000
1	12	KNNR N004-14-27-01-00	Włączenie rurociągów kanalizacyjnych do studni rewizyjnych	szt	12,000
1	13	KNNR N001-03-17-01-00	Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-3	m ³	45,500
1	14	KNNR N001-02-14-02-00	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4	m ³	202,000
1	15	KNKB 006-03-01-04-00	Odtworzenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej /80% kostki z odzysku/	m ²	63,000
1	16	Analiza własna	Inwentaryzacja geodezyjna wykonanego przyłącza	kmpl	1,000