



# PRZEKROJE NORMALNE

## A-A'



1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR1 gr. 5cm
2. w-wa górna podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 8cm
3. w-wa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego gr.15cm
4. warstwa odcinająca z piasku Ps gr. 15cm
5. istniejące podłoże gruntowe

## B-B'



1. kostka kamienna z rozbiórki istniejącego zjazdu
2. podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
3. w-wa górna podbudowy z tłucznia kamiennego gr.8cm
4. w-wa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego gr.15cm
5. warstwa odcinająca z piasku średniego gr.15cm
6. istniejące podłoże gruntowe,

BUDOWA	Przebudowa drogi gminnej w m. Raciecice gmina Sompolno			INWESTOR: Gmina Sompolno ul. 11 Listopada 15 62-610 Sompolno	
OBIEKT	Droga gminna w m. Raciecice				
TREŚĆ RYS.	Przekroje normalne				
DATA	Sierpień 2009	Nr. uprawnień	Podpis	BRANZA:	Drogowa
PROJEKTOWAŁ	Inż. Marek Jaśkowiak	GP7342/2017/94		SKALA: 1:50	Nr rys.
SPRAWDZIŁ	Inż. Roman Urbanik	GAN.240/8346/II/28/84			