



PRZEKROJE NORMALNE

przez jezdnię szerokości 3,0m km0+000,00




w-wa ścieralna z betonu asfaltowego KR2 gr.4cm
 w-wa wiążąca z betonu asfaltowego KR2 gr.4cm
 w-wa górna podbudowy z tłucznia kamiennego gr.8cm
 w-wa dolna podbudowy z tłucznia kam. gr.15cm
 istniej. podłoże gruntowe Pd/Ps

przez jezdnię szerokości 3,0m na łuku km 0+075,95



w-wa ścieralna z betonu asfaltowego KR2 gr.4cm
 w-wa wiążąca z betonu asfaltowego KR2 gr.4cm
 w-wa górna podbudowy z tłucznia kamiennego gr.8cm
 w-wa dolna podbudowy z tłucznia kam. gr.15cm
 istniej. podłoże gruntowe Pd/Ps

Przez jezdnię szer. 3,0m i mijankę szer. 2,0m km 0+200,00



w-wa ścieralna z betonu asfaltowego KR2 gr.4cm
 w-wa wiążąca z betonu asfaltowego KR2 gr.4cm
 w-wa górna podbudowy z tłucznia kamiennego gr.8cm
 w-wa dolna podbudowy z tłucznia kam. gr.15cm
 istniej. podłoże gruntowe Pd/Ps

P.P.-B. "PROBUD" w KONINIE

P.P.-B. "PROBUD" w KONINIE					
BUDOWA	Przebudowa drogi gminnej Ostrówek - Janowice			INWESTOR: Urząd Miejski w Sompólnie ul. 11 Listopada 15 62-610 Sompólnie	
OBIEKT	Droga gminna Ostrówek - Janowice gm. Sompólnie				
TREŚĆ RYS.	Przekroje normalne - Ark. 1				
DATA	Maj 2009	Nr. uprawnień	Podpis	BRANZA:	Drogowa
PROJEKTOWAŁ	Inż. Marek Jaśkowiak	GP7342/207/94		SKALA: 1:50	Nr rys.
SPRAWDZIŁ	Inż. Roman Urbanik	GAN.240/8346/II/28/84			