
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Spólnik
ADRES INWESTYCJI : m. Spólnik, gm. Sompolno
INWESTOR : Gmina Sompolno
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 15; 62-610 Sompolno
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Kubiak
DATA OPRACOWANIA : 15 lipiec 2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
15 lipiec 2010

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej w m. Spólnik obręb Belny gm. Sompolno						
1		45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,607	km km	 0,607	
					RAZEM	0,607
2 d.1		wycena indywidualna	Przestawienie ogrodzenia z siatki. 12,0	m m	 12,000	
					RAZEM	12,000
2		45233120-6	PODBUDOWY			
3 d.2	D-04.01.01	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 607,0*3,24+58,0*2+94,0	m ² m ²	 2 176,680	
					RAZEM	2 176,680
4 d.2	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 607,0*3,24+58,0*2+94,0	m ² m ²	 2 176,680	
					RAZEM	2 176,680
5 d.2	D-04.02.01	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 607,0*3,24+58,0*2+94,0	m ² m ²	 2 176,680	
					RAZEM	2 176,680
6 d.2	D-04.04.04	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - materiał skalny pochodzenia naturalnego bazalt, melafir lub granit 607,0*3,24+58,0*2+94,0	m ² m ²	 2 176,680	
					RAZEM	2 176,680
7 d.2	D-04.04.04	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - materiał skalny pochodzenia naturalnego bazalt, melafir lub granit 607,0*3,24+58,0*2+94,0	m ² m ²	 2 176,680	
					RAZEM	2 176,680
3		45233220-7	NAWIERZCHNIA			
8 d.3	D-04.03.01	KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie asfaltem w ilości 0,8kg/m2 podbudowy tłuczniowej 607,0*3,24+58,0*2+94,0	m ² m ²	 2 176,680	
					RAZEM	2 176,680
9 d.3	D-05.03.05	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR1 - KR2 gr. 4cm transportowanego sam. samowylad. 5-10t na odl. 5km 607,0*3,12+58,0*2+94,0	m ² m ²	 2 103,840	
					RAZEM	2 103,840
4		45112730-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10 d.4	D-06.03.01	KNNR 6 0202-01 analogia	Uzupełnienie poboczy pospółką mechanicznie z zagęszczeniem, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm 607,0*0,50*2	m ² m ²	 607,000	
					RAZEM	607,000
5		45233290-8	OZNAKOWANIE			
11 d.5	D-07.02.01	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
12 d.5	D-07.02.01	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000