

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Spólnik
ADRES INWESTYCJI : m. Spólnik, gm. Sompolno
INWESTOR : Gmina Sompolno
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 15; 62-610 Sompolno
BRANŻA : Drogowa

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej w m. Spólnik obręb Belny gm. Sompolno						
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,607		
d.1	2	Przestawienie ogrodzenia z siatki.	m	12,000		
d.1	wycena indywidualna					
2	45233120-6	PODBUDOWY				
3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	2176,680		
d.2	4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2176,680		
d.2	5	KNNR 6 0106-05 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	2176,680		
d.2	6	KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - materiał skalny pochodzenia naturalnego bazalt, melafir lub granit	m ²	2176,680		
d.2	7	KNNR 6 0113-04 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - materiał skalny pochodzenia naturalnego bazalt, melafir lub granit	m ²	2176,680		
3	45233220-7	NAWIERZCHNIA				
8	KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie asfaltem w ilości 0,8kg/m2 podbudowy tłuczniowej	m ²	2176,680		
d.3	9	KNNR 6 0309-02 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR1 - KR2 gr. 4cm transpowanego sam. samowylad. 5-10t na odl. 5km	m ²	2103,840		
d.3	4	45112730-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10	KNNR 6 0202-01	Uzupełnienie poboczy pospółką mechanicznie z zagęszczeniem, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	607,000		
d.4	analogia					
5	45233290-8	OZNAKOWANIE				
11	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3,000		
d.5	12	KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	3,000		
d.5						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: