
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowy remont dróg na terenie miasta Sompolna i dróg gminnych
ADRES INWESTYCJI : Gmina Sompolno
INWESTOR : Gmina Sompolno
BRANŻA : Drogowa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DROGA GMINNA G 1031P (G 4024) BELNY LAS			
1.1		odc 010			
1 d.1. 1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (1+1+1)*0.1	t t	 0.300	
				RAZEM	0.300
2		DROGA GMINNA NR G1022 (G 4002) W M. MARCJANKI			
2 d.2	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 3*0.1	t t	 0.300	
				RAZEM	0.300
3		DROGA GMINNA NR G 1090P (G 4074) W M. OSNO DOLNE			
3 d.3	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (10*1+1.0*2)*0.1	t t	 1.200	
				RAZEM	1.200
4 d.3	KNR 2-31 1101-01 z.o.2.13. 9902-01	Uzupełnienie tłucznia - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm 1.0*2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
4		DROGA GMINNA NR G1024P (G 4004)			
4.1		odc - 030			
5 d.4. 1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (4*1+2*1+2+3+2)*0.1	t t	 1.300	
				RAZEM	1.300
4.2		odc - 010 w m. Wierzbie - nakładka			
6 d.4. 2	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - 45*4	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
7 d.4. 2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 2*4	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
8 d.4. 2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 4*2*2	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
5		DROGA GMINNA NR G 1067P (G 4013) Nowa Wieś			
5.1		odc - 010			
9 d.5. 1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (3*1+1*0.5+1*0.5+0.8*0.5+10*1.5+0.5*0.5+0.5*0.5+10*4+2*0.5+13*2)*0.1	t t	 8.690	
				RAZEM	8.690
5.2		skrzyzowanie gróg G 1067Pi G i1069P			
10 d.5. 2	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 3*0.1	t t	 0.300	
				RAZEM	0.300
5.3		odc - 030 - nakładka			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 2-31 d.5. 0310-05 + 3 KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grynowych - warst- wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 195*4+20*4+85*4+35*4	m ² m ²	 1340.000	
				RAZEM	1340.000
12	KNR AT-03 d.5. 0101-01 3	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 4*4*2	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
13	KNR AT-03 d.5. 0102-01 3	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 4*4*2	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
14	KNR 2-31 d.5. 0804-03 3	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o gruboś- ci 15 cm 85*4	m ² m ²	 340.000	
				RAZEM	340.000
15	KNNR 6 d.5. 0104-01 3	Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm 340.00	m ² m ²	 340.000	
				RAZEM	340.000
16	KNNR 6 d.5. 0113-01 3	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 340.00	m ² m ²	 340.000	
				RAZEM	340.000
17	KNNR 6 d.5. 0113-05 3	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 340.00	m ² m ²	 340.000	
				RAZEM	340.000
6		DROGA GMINNA NR G 1055P (G 4037) w m. Suszewy			
6.1		odc - 010			
18	KSNR 6 d.6. 1108-02 1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.5*0.8)*0.1	t t	 0.040	
				RAZEM	0.040
6.2		G 1055P (G4037) - przy rozwidleniu z uzupełnieniem podbudowy			
19	KNR 2-31 d.6. 1101-01 2 z.o.2.13. 9902-01	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm 1*3+7*1.5	m ² m ²	 13.500	
				RAZEM	13.500
20	KSNR 6 d.6. 1108-02 2	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (1*3+7*1.5)*0.1	t t	 1.350	
				RAZEM	1.350
7		DROGA GMINNA NR G 1015P - włączenie do drogi powiatowej			
7.1		odc - 030			
21	KSNR 6 d.7. 1108-02 1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 37*0.1	t t	 3.700	
				RAZEM	3.700

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22 d.7. 1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 37.00	m ² m ²	 37.000	
				RAZEM	37.000
7.2		odc - 050 w m. Sycewo			
23 d.7. 2	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (6*2)*0.1	t t	 1.200	
				RAZEM	1.200
24 d.7. 2	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka 22*4	m ² m ²	 88.000	
				RAZEM	88.000
25 d.7. 2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 4*2	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
8		odc - 010 w m. Sycewo (przy budce tel) - od strony drogi powiatowej			
26 d.8	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 7.00*0.1	t t	 0.700	
				RAZEM	0.700
27 d.8	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 7.00	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
9		DROGA GMINNA G 1025P odc Kolonia Wierzbie - przy torach kolejowych			
9.1		010 (odcinek łączący drogi woj. DW 269 i 263)			
28 d.9. 1	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - 24*4+46*4+13*4	m ² m ²	 332.000	
				RAZEM	332.000
29 d.9. 1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (8*2)*0.1	t t	 1.600	
				RAZEM	1.600
30 d.9. 1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 10*2	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
31 d.9. 1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 4*4	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
10		DROGA GMINNA G 1037P (G 4006)			
10.1		odc 010 Kolonia Mostki			
32 d.10 .1	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) - formowanie nasypu - Naprawa wyrwy gruntem dowiezionym 5.0	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.10	KNR 2-31 0114-05 + .1 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 23 cm 4*1	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
34 d.10	KSNR 6 1108-02 .1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.5*0.5+1.0*0.5+5*2)*0.1	t t	 1.075	
				RAZEM	1.075
11		DROGA GMINNA G 1036P			
11.1		- Rozjazd od DW 263 do drogi powiatowej			
35 d.11	KNR AT-03 0102-01 .1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 2*1.5	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
36 d.11	KSNR 6 1108-02 .1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (2.3*1.8+2.2*1.3+0.6*0.7+2*1.5+0.7*0.7)*0.1	t t	 1.091	
				RAZEM	1.091
12		DROGA GMINNA G 1040P(G 4007)			
12.1		Odc 040			
37 d.12	KNR AT-03 0102-01 .1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 2*1.5	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
38 d.12	KSNR 6 1108-02 .1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.6*0.6+8*1+2*1+0.7*1+2*0.5+2*0.4+0.8*0.5+1.5*0.5+18*1.4+0.5*1+1.0*0.5+0.8*0.5+40*0.6+7*0.8+1.5*0.6+2.5*1.2)*0.1	t t	 7.411	
				RAZEM	7.411
13		DROGA GMINNA G 1042P (G 4033)			
13.1		Odc 010 włączenie do drogi powiatowej			
39 d.13	KSNR 6 1108-02 .1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (1.5)*0.1	t t	 0.150	
				RAZEM	0.150
14		DROGA GMINNA G 1050P (G 4008)			
14.1		Odc w m. Siedliska			
40 d.14	KSNR 6 1108-02 .1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.8*1+3*0.5+0.6*0.7+0.6*0.4+0.8*8+4*0.5+0.9*1.2+2.5*0.6)*0.1	t t	 1.394	
				RAZEM	1.394
41 d.14	KNR 2-31 0310-05 + .1 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 27*5+20*2+40*4+4*6	m ² m ²	 359.000	
				RAZEM	359.000
42 d.14	KNR 2-31 0803-01 .1	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 4*6	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
43 d.14	KNR 2-31 0804-03 .1	Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4*6	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
44 d.14	KNR 2-31 0114-05 + .1 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 23 cm	m ²		
		4*6	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
15		DROGA GMINNA			
15.1		Skrzyżowanie dróg gminnych G 1050P i G 1040P			
45 d.15	KSNR 6 1108-02 .1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(5*0.6)*0.1	t	0.300	
				RAZEM	0.300
16		DROGA GMINNA G 1040P (G 4068)			
16.1		odc 010			
46 d.16	KSNR 6 1108-02 .1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(0.5*0.5+0.5*0.6+0.5*0.5+0.8*0.8+0.5*0.5)*0.1	t	0.169	
				RAZEM	0.169
16.2		Mąkolno - przy szkole			
47 d.16	KNR 2-31 0310-05 + .2 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka	m ²		
		17*4.5	m ²	76.500	
				RAZEM	76.500
17		DROGA GMINNA G 1019 P (G 4011)			
17.1		Odc w m. Wierzbie			
48 d.17	KNR 2-31 0310-05 + .1 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka	m ²		
		170*5	m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
49 d.17	KNR 2-31 0803-01 .1	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²		
		140*5	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
50 d.17	KNR 2-31 0104-07 .1	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		700.00	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
51 d.17	KNR 2-31 0804-03 .1	Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm	m ²		
		700.00	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
52 d.17	KNR 2-31 0114-05 + .1 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 23 cm	m ²		
		700.00	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
17.2		odc 010			
53 d.17	KSNR 6 1108-02 .2	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(4*1*0.8+2*0.5*0.5)*0.1	t	0.370	
				RAZEM	0.370

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18		DROGA GMINNA G 1070P (G4015)			
18.1		odc 010 Lubstówek			
54 d.18 .1	KNR 2-31 1101-01 z.o.2.13. 9902-01	Uzupełnienie tłucznia - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wy- boi do 10cm	m ²		
		0.5*0.5	m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
55 d.18 .1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(0.5*0.5+1*0.6+0.6*0.5+0.5*1+0.8*0.8+0.5*0.5+0.4*0.4+2*3+7*1+2.5* 0.5+0.5*0.5)*0.1	t	1.720	
				RAZEM	1.720
56 d.18 .1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(2*0.5*0.5)*0.1	t	0.050	
				RAZEM	0.050
18.2		odc 070, 080, 090			
57 d.18 .2	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(0.5*0.5+0.8*0.8+0.6*0.6+0.6*0.6+1.0*0.615)*0.1	t	0.223	
				RAZEM	0.223
19		DROGA GMINNA G1073P (G 4054)			
19.1		Odc - ul Konińska w Lubstowie			
58 d.19 .1	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryzowych - warst- wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka	m ²		
		300*5+40*5+20	m ²	1720.000	
				RAZEM	1720.000
59 d.19 .1	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym	t		
		40.00	t	40.000	
				RAZEM	40.000
60 d.19 .1	KNR 2-31 0803-01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- bości 4 cm	m ²		
		4*5	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
61 d.19 .1	KSNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścina- nia do 20 cm	m ²		
		1000*2*1.2	m ²	2400.000	
				RAZEM	2400.000
62 d.19 .1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(12*0.5*0.5)*0.1	t	0.300	
				RAZEM	0.300
20		DROGA GMINNA G 1113P (G4054) Lubstów			
20.1		odc 010			
63 d.20 .1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(30*2+0.3*0.3+0.8*0.5+4.5*1+2*1+0.3*0.3+0.3*0.3+3*0.8+0.3*0.3+ 0.5*0.5+0.5*0.5+0.3*0.3+0.8*0.8+0.8*0.8+0.8*0.5+0.3*2)*0.1	t	7.253	
				RAZEM	7.253
21		DROGA GMINNA G 1003P (G4017)			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21.1		odc 020			
64 d.21 .1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (1*0.8+3*0.6*0.6)*0.1	t t	 0.188	
				RAZEM	0.188
22		DROGA GMINNA G 1007 w m. Dabrowa			
22.1		odc 010			
65 d.22 .1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.5*0.5)*0.1	t t	 0.025	
				RAZEM	0.025
23		DROGA GMINNA G 1003			
23.1		odc 010			
66 d.23 .1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (1.0*0.5+0.5*0.5*4+0.3*0.5+0.5*0.5)*0.1	t t	 0.190	
				RAZEM	0.190
24		DROGI GMINNE - MIASTO SOMPOLNO			
24.1		Odc - ul Piotrkowska			
67 d.24 .1	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka 31*3.5	m ² m ²	 108.500	
				RAZEM	108.500
68 d.24 .1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 108.5	m ² m ²	 108.500	
				RAZEM	108.500
69 d.24 .1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (14*1+3*1+3*1+1.2*0.5+0.5*0.5+0.3*0.3*2+0.3*2+0.5*0.5*2+6*1+0.5*0.5+1.2*0.8+2*1+2*6+2*0.8+0.3*0.5+0.5*0.8+0.5*2)*0.1	t t	 4.649	
				RAZEM	4.649
24.2		Odc - ul Warszawska			
70 d.24 .2	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.5*0.5+1*0.5+0.5*0.5+1.2*3+2*0.8+0.5*0.5*2+0.5*0.6+0.5*0.5+0.8*3+0.3*0.3*2+0.3*0.3*6)*0.1	t t	 1.037	
				RAZEM	1.037
24.3		Odc - ul Taczanowskiego			
71 d.24 .3	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.7*0.5+0.7*0.5+0.3*0.3+0.5*0.5)*0.1	t t	 0.104	
				RAZEM	0.104
72 d.24 .3	KSNR 6 1305-02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
24.4		Odc - ul Sienkiewicza			
73 d.24 .4	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (3+1*1+1.2*0.5)*0.1	t t	 0.460	
				RAZEM	0.460
24.5		Odc - ul Kościelna			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74 d.24	KNR 2-31 0310-05 + .5 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka 5.5*17	m ² m ²	 93.500	
				RAZEM	93.500
75 d.24	KNR AT-03 0102-01 .5	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 5.5*17	m ² m ²	 93.500	
				RAZEM	93.500
76 d.24	KSNR 6 1108-02 .5	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.5*0.5+0.5*0.5+0.5*0.4)*0.1	t t	 0.070	
				RAZEM	0.070
77 d.24	KSNR 6 1305-02 .5	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych 3.00	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
24.6		Odc - ul Sw. Barbary			
78 d.24	KSNR 6 1108-02 .6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.5*0.5+0.5*0.5+0.5*0.8)*0.1	t t	 0.090	
				RAZEM	0.090
24.7		Odc - ul.Leśna			
79 d.24	KNR 2-31 0310-05 + .7 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka 80*4+40*4+160*4	m ² m ²	 1120.000	
				RAZEM	1120.000
80 d.24	KSNR 6 1305-02 .7	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych 3.00	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
24.8		Odc - ul Cmentarna			
81 d.24	KNR AT-03 0102-01 .8	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 15*5+40*6+7*5	m ² m ²	 350.000	
				RAZEM	350.000
82 d.24	KNR 2-31 0310-05 + .8 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka 350+25*4+5*4	m ² m ²	 470.000	
				RAZEM	470.000
83 d.24	KSNR 6 1108-02 .8	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (15*2+1.5*5+1.5*1.5)*0.1	t t	 3.975	
				RAZEM	3.975