
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowy remont dróg na terenie miasta Sompolna i dróg gminnych
ADRES INWESTYCJI : Gmina Sompolno
INWESTOR : Gmina Sompolno
BRANŻA : Drogowa
DATA OPRACOWANIA : 14.04.2012r.

Data opracowania
14.04.2012r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DROGA GMINNA G 1027P			
1 d.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.5*0.5+11.5*3.8+0.8*0.8+0.8*0.3+0.5*0.5+2*0.4+0.3*0.3+1*1)*0.1	t t	 4.697	
				RAZEM	4.697
2		DROGA GMINNA NR G1026P			
2.1		REMONT			
2 d.2. 1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (6.5*1+2*0.4*0.4+1*0.8)*0.1	t t	 0.762	
				RAZEM	0.762
2.2		REMONT PRZEPUSTU			
3 d.2. 2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 15.00	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
4 d.2. 2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki 13*1.2	m ² m ²	 15.600	
				RAZEM	15.600
5 d.2. 2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 15.6	m ² m ²	 15.600	
				RAZEM	15.600
6 d.2. 2	KNR 2-31 0310-05 + 2 KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-01 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grynowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - 15.60	m ² m ²	 15.600	
				RAZEM	15.600
7 d.2. 2	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe 2.7*0.3	m ³ m ³	 0.810	
				RAZEM	0.810
8 d.2. 2	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III 2*1.2*12	m ³ m ³	 28.800	
				RAZEM	28.800
9 d.2. 2	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm 1.00	ściank · ściank ·	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		DROGA GMINNA NR G 1022P			
10 d.3	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.6*0.7+0.8*10+0.5*80+1.5*1)*0.1	t t	 4.992	
				RAZEM	4.992
4		DROGA GMINNA NR G1033P			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KSNR 6 d.4 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(4*1+2*1+2+3+2)*0.1$	t t	 1.300	
				RAZEM	1.300
12	KNR 2-31 d.4 0201-01	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - uzupełnienie pobocza 20*1	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
5		DROGA GMINNA NR G 1089P			
13	KSNR 6 d.5 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.8*0.8)*0.1$	t t	 0.064	
				RAZEM	0.064
6		DROGA GMINNA NR G 1026P			
14	KSNR 6 d.6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.5*0.5+0.4*0.4+4*5)*0.1$	t t	 0.241	
				RAZEM	0.241
7		DROGA GMINNA NR G 1034P			
15	KSNR 6 d.7 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.6*0.6)*0.1$	t t	 0.036	
				RAZEM	0.036
16	KNR 2-31 d.7 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 1.50	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
17	KNR 2-31 d.7 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - Przełożenie (kostka z rozbiórki) 1.50	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
8		DROGA GMINNA G 1090P			
18	KSNR 6 d.8 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(3.0*1.5+0.8*0.4)*0.1$	t t	 0.482	
				RAZEM	0.482
19	KNR AT-03 d.8 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 3*1.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
9		DROGA GMINNA G 1024P			
20	KSNR 6 d.9 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.4*0.4+0.4*1.0+0.5*0.5+0.4*0.4+0.8*0.5+0.6*0.4+0.4*0.5+0.4*0.4+3.5*1+1*1+5*1+1.5*0.8+0.4*0.4+0.3*0.3+1.5*0.7+0.4*0.4+0.4*0.4+0.4*0.4*1*0.5)*0.1$	t t	 1.413	
				RAZEM	1.413
10		DROGA GMINNA G 1025P			
21	KSNR 6 d.10 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(1*2)*0.1$	t t	 0.200	
				RAZEM	0.200
11		DROGA GMINNA G 1020P			
22	KNR AT-03 d.11 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 2*5	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
23	KSNR 6 d.11 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(2.0*5)*0.1$	t t	 1.000	
				RAZEM	1.000
12		DROGA GMINNA G 1021P			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.16	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 50*1*2	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
36 d.16	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 5*6	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
37 d.16	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka 40*6+50*5	m ² m ²	 490.000	
				RAZEM	490.000
17		DROGA GMINNA G 1039P			
38 d.17	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 20*0.5	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
39 d.17	KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości 20*0.5	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
40 d.17	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 20*0.5*0.08	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800
41 d.17	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
42 d.17	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III- odtworzenie rowu 20*0.8	m ³ m ³	 16.000	
				RAZEM	16.000
43 d.17	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (20*0.5)*0.125	t t	 1.250	
				RAZEM	1.250
18		DROGA GMINNA G 1050P			
44 d.18	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.3*0.3+0.3*0.3+3*1+0.2*0.2+0.3*0.3+0.+0.5+1*1+0.*0.4+0.5*0.4+0.4*0.4+0.3*0.3+0.3*0.4+0.5*0.5+0.5*1)*0.1	t t	 0.664	
				RAZEM	0.664
19		DROGA GMINNA G 1051P			
45 d.19	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.5*2+0.4*0.4)*0.1	t t	 0.116	
				RAZEM	0.116
20		DROGA GMINNA G 1055P			
46 d.20	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.8*1*0.2*0.2+0.3*0.3)*0.1	t t	 0.012	
				RAZEM	0.012
21		DROGA GMINNA G 1056P			
47 d.21	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (5*0.3+0.3*0.3)*0.1	t t	 0.159	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.159
22		DROGA GMINNA G 1067P			
48 d.22	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.4*0.4+0.5*0.3+0.4*0.4+0.4*0.5+0.5*0.6+0.3*0.3+3*4+0.4*0.8+0.4*0.5+0.3*0.5+0.3*0.3+0.3*0.3+0.3*0.8+0.6*0.6+0.5*0.5+0.3*0.3*2+0.5*0.7)*0.1	t t	1.529	
				RAZEM	1.529
23		DROGA GMINNA G 1069P			
49 d.23	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.4*0.6+5*0.4*0.4+0.3*0.4+1.5*2+0.4*0.4+0.6*0.6*2)*0.1	t t	0.504	
				RAZEM	0.504
24		DROGA GMINNA G 1063P			
50 d.24	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.6*7+0.5*0.4+0.5*1.5+1*0.5+1*0.5+0.5*1+0.5*2+0.5*7+0.5*3+0.7)*0.1	t t	1.335	
				RAZEM	1.335
25		DROGA GMINNA G 1061P			
51 d.25	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (1.0*0.5+2*0.37)*0.1	t t	0.124	
				RAZEM	0.124
52 d.25	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 50.00	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
53 d.25	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 50*1.2	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
54 d.25	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 50*1.2	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
55 d.25	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 50*1.2	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
56 d.25	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka 50*1.2	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
26		DROGA GMINNA G 1070P			
57 d.26	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.4*0.4+0.7*0.8+1*0.5+1*1.2+0.3*0.3+0.6*0.8+1*0.6+0.7*0.7)*0.1	t t	0.408	
				RAZEM	0.408
27		DROGA GMINNA G 1075P			
58 d.27	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (4*1+2*0.3*0.3+0.60*0.6+0.3*0.3+7*0.5+0.6*0.6+0.3*2+0.6*1.2+0.4*0.4+0.3*0.3*5+5*0.4+0.3*0.3*2)*0.1	t t	1.308	
				RAZEM	1.308
28		DROGA GMINNA G 1078P			
59 d.28	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.5*0.3+0.3*0.3*3+0.4*0.4+7*0.3*0.3+0.4*0.4)*0.1	t t	0.137	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.137
29		DROGA GMINNA G1073P			
60 d.29	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (1*0.8+0.8*0.7+0.7*0.5+0.6*0.5+1*1.2+0.4*0.6+0.8*0.6+7*0.6*0.5+1*0.4*4+0.3*0.3+10*0.5+2*1.5)*0.1	t t	2.052	
				RAZEM	2.052
30		DROGA GMINNA G 1113P Lubstów			
30.1		odc 010			
61 d.30	KNR 2-31 0310-05 + .1 KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryzowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka	m ²		
		120*5+20	m ²	620.000	
				RAZEM	620.000
62 d.30 .1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.3*0.8+0.8*0.8+0.3*0.3*5+0.4*0.6+1.5*0.8+0.4*1.5+0.4*0.4*2+0.3*0.3*2+1+0.4*0.4+0.3*1.2+0.4*0.4+0.6*0.4+0.3*0.8)*0.1	t t	0.603	
				RAZEM	0.603
31		DROGA GMINNA G 1114P Lubstów			
31.1		odc 010			
63 d.31 .1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (15*1.2+3*5)*0.1	t t	3.300	
				RAZEM	3.300
32		DROGI GMINNE - MIASTO SOMPOLNO			
32.1		Odc - ul Piotrkowska			
64 d.32 .1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.5*0.5+1.5*0.9+0.3*0.3+0.3*0.3+10)*0.1	t t	1.178	
				RAZEM	1.178
32.2		Odc - ul Warszawska			
65 d.32 .2	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.5*0.5+0.5*0.3*4+0.6*0.6+0.10*50)*0.1	t t	0.621	
				RAZEM	0.621
32.3		Odc - ul Kaliska			
66 d.32 .3	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.15*15+0.8*0.8+0.5*0.8+0.3*0.3+0.3*0.3+4*0.6*0.6+0.3*0.3+0.5*0.5+0.4*0.4)*0.1	t t	0.541	
				RAZEM	0.541
32.4		Odc - ul Kwiatowa			
67 d.32 .4	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie - wokół studni [(0.7*0.7*3.14-0.3*0.3*3.14)]*0.15	t t	0.188	
				RAZEM	0.188
68 d.32 .4	KSNR 6 1305-02	Regulacja pionowa studzienek 1.00	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32.5		Odc - ul Nadnotecka			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.32 .5	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (1.5*3)*0.1	t t	 0.450	
				RAZEM	0.450
32.6		Odc - ul Zielona			
70 d.32 .6	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (4*0.8*0.8)*0.1	t t	 0.256	
				RAZEM	0.256
32.7		Odc - ul Spokojna			
71 d.32 .7	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.3*0.4+2*0.8+10*0.10+0.4*0.4)*0.1	t t	 0.288	
				RAZEM	0.288
32.8		Odc - ul Sw. Barbary			
72 d.32 .8	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (1.6*1*2)*0.1	t t	 0.320	
				RAZEM	0.320
73 d.32 .8	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 2.00	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
74 d.32 .8	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej- krawężnik z rozbiórki- regulacja 2.00	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
75 d.32 .8	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10*20cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 0.7*1.6	m ² m ²	 1.120	
				RAZEM	1.120
76 d.32 .8	KNR 2-31 0107-04	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka betonowa z zagęszczeniem ręcznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 5 cm 0.7*1.6*0.1	m ³ m ³	 0.112	
				RAZEM	0.112
77 d.32 .8 z.o.2.13. 9902-01	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę KOSTKA Z ROZBIÓRKI 0.7*1.6	m ² m ²	 1.120	
				RAZEM	1.120
32.9		Odc - ul Gustawa Morcinka			
78 d.32 .9	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (1*0.5)*0.1	t t	 0.050	
				RAZEM	0.050
32.10		Odc - ul Taczanowskiego			
79 d.32 .10	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (4*0.4*0.4)*0.1	t t	 0.064	
				RAZEM	0.064
32.11		Odc - ul.Ogrodowa			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80 d.32 .11	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
		8*4.5	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
81 d.32 .11	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka	m ²		
		8*4.5	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
82 d.32 .11	KSNR 6 1108-02	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(4*0.4*0.4)*0.1	t	0.064	
				RAZEM	0.064
32.1 2		Odc - ul Kościelna			
83 d.32 .12	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-01 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka	m ²		
		5.5*85+20	m ²	487.500	
				RAZEM	487.500
84 d.32 .12	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		15+5	m	20.000	
				RAZEM	20.000
85 d.32 .12	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		5.5*85	m ²	467.500	
				RAZEM	467.500
86 d.32 .12	KSNR 6 1108-02	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(3*0.6+2*1.0+1.5*0.6+1.0*2.3+0.3*0.3*2+0.4*0.4+0.3*0.3*2+1.2*1.5+0.5*0.5+0.5*0.5+0.6*0.6+0.5*0.5+0.3*0.3*3+0.6*0.6)*0.1	t	1.106	
				RAZEM	1.106
87 d.32 .12	KSNR 6 1305-02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych Wpusty	szt		
		4.00	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
88 d.32 .12	KSNR 6 1305-02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie kanalizacyjne	szt		
		3.00	szt	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89 d.32 .12	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z wywozem gruzu	m ²		
		126.00	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
90 d.32 .12	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu	m		
		85.00	m	85.000	
				RAZEM	85.000
91 d.32 .12	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		85.00*0.06	m ³	5.100	
				RAZEM	5.100
92 d.32 .12	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		85.00	m	85.000	
				RAZEM	85.000
93 d.32 .12	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		85.00	m	85.000	
				RAZEM	85.000
94 d.32 .12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		85.00*0.065	m ³	5.525	
				RAZEM	5.525