

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZY PIEKARNI OD UL. 11-go LISTOPADA NA DZ. O NR EWID. 144, 145/14 I 145/26 w SOMPOLNIE					
1	45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 1 d.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,272	km km	 0,272	
				RAZEM	0,272
2	45233320-8	PODBUDOWY			
2 KNNR 6 d.2 0103-01		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5,48*141,00+4,48*131,00	m ² m ²	 1 359,560	
				RAZEM	1 359,560
3 KNNR 6 d.2 0113-01		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm Krotność = 0,8 5,48*141,00	m ² m ²	 772,680	
				RAZEM	772,680
4 KNNR 6 d.2 0113-01		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 4,48*131,00	m ² m ²	 586,880	
				RAZEM	586,880
5 KNNR 6 d.2 0113-04		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 5,24*141,00+4,24*131,00	m ² m ²	 1 294,280	
				RAZEM	1 294,280
3	45233226-9	NAWIERZCHNIE			
6 KNNR 6 d.3 1005-04		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 5,24*141,00+4,24*131,00	m ² m ²	 1 294,280	
				RAZEM	1 294,280
7 KNNR 6 d.3 1005-07		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 5,24*141,00+4,24*131,00	m ² m ²	 1 294,280	
				RAZEM	1 294,280
8 KNNR 6 d.3 0309-02		Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10t na odl. 5km 5,00*141,00+4,00*131,00+18,00	m ² m ²	 1 247,000	
				RAZEM	1 247,000
9 KNNR 6 d.3 0309-07		Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - dal- sze 15km Krotność = 15 156,00	t t	 156,000	
				RAZEM	156,000
4	45233140-2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10 KNNR 6 d.4 1301-03		Uzupełnienie poboczy gruntem dowiezionym (pospółka) z odl. 15km na szer. 0,50m, grubość warstwy 23cm 2*1,0*0,23*141,00+2*1,00*0,23*131,00	m ³ m ³	 125,120	
				RAZEM	125,120
5	45233290-8	INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH			
11 KNNR 6 d.5 0702-01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych fi 50mm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
12 KNNR 6 d.5 0702-05		Montaż pionowych znaków drogowych ostrzegawczych A-7, A-6b, A-6c 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000