

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Sala gimnastyczna w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lubstowie**

Obiekt : **Sala gimnastyczna**

Adres : **Lubstów**

<b>Remont podłogi sali gimnastycznej</b>
--

Inwestor : **Gmina Sompolno**  
**62-610 Sompolno, ul. 11 Listopada 15**

Jednostka autorska : **Biuro Obsługi Inwestycji INNOWATOR-PLUS, 62-510 Konin, ul. Poznańska 74**  
Opracował : **inż. Paweł Sulkowski**

**Remont podłogi sali gimnastycznej**

Budowa : Sala gimnastyczna w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lubstowie  
Obiekt : Sala gimnastyczna  
Adres : Lubstów

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>a.</b>	<b>Podłóża, posadzki, podłogi</b>		
1.	KNNR 002-0507-01-00 MRRiB Analogia. Izolacja podpodłogowa z papy termozgrzewalnej podkładowej - jednowarstwowa w sali gimnastycznej.  <div>401.00 + 85.00 * 0.20 = 418,000</div> <div>Razem przedmiar = 418,000</div>	418,000	m2
2.	kalkulacja włas Wykonanie podłogi sportowej wg dokumentacji (rys. nr 2) z wykonaniem podkładów poziomujących, wraz z ponownym zamocowaniem tulei z odzysku (obetonowaniem) i zamontowaniem nowych maskownic tulei, zamontowaniem listew przyściennych oraz malowaniem linii boisk.  <div>401.00 = 401,000</div> <div>Razem przedmiar = 401,000</div>	401,000	m2

--- Koniec wydruku przedmiaru ---