
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachów na budynku dawnej szkoły w m.Ostrówek
ADRES INWESTYCJI : Ostrówek gm.Sompolno
INWESTOR : Gmina Sompolno
ADRES INWESTORA : 62-610 Sompolno ul.11 Listopada 15
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sylwester Masternak
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2013r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont dachów					
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	19.0+10.80+7.60*2+10.40+16.50+9.40	m	81.300	
				RAZEM	81.300
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	4.0*3+3.50*2	m	19.000	
				RAZEM	19.000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	81.30*0.25	m ²	20.325	
				RAZEM	20.325
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(10.21+10.80+7.60+10.37+9.46+5.45*2)*0.60+(19.0+7.60+10.21+3.20+10.36+21.85)*0.73	m ²	88.325	
				RAZEM	88.325
5	KNR 2-02	Wsporniki z płaskownika ocynkowanego 40x5 dł.40 cm pod obróbki murów ogniowych	szt.		
d.1	1218-01	81.30*3	szt.	243.900	
				RAZEM	243.900
6	KNR 2-02	Pasy nadrynnowe przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	81.30*0.35	m ²	28.455	
				RAZEM	28.455
7	KNR 2-02	Obróbki ogniomurów przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	88.325	m ²	88.325	
				RAZEM	88.325
8	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - pas wzdłuż okapu na szer.1,0m	m ²		
d.1	0504-01	81.30*1.0	m ²	81.300	
				RAZEM	81.300
9	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na usuwaniu pęcherzy	m ²		
d.1	0519-01	21.85*9.55+5.45*10.36	m ²	265.130	
				RAZEM	265.130
10	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
d.1	0504-01	21.85*9.55+5.45*10.36	m ²	265.130	
				RAZEM	265.130
11	KNR-W 2-02	Obróbki z papy nawierzchniowej murów ogniowych i kominów	m ²		
d.1	0504-03	(5.37*2+10.36*3+21.85+3.20)*0.60+[(0.71+0.45)*2*2+(1.42+0.45)*2*2]*0.40	m ²	44.970	
				RAZEM	44.970
12	KNR 4-01	Uszczelnienie kominków wentylacyjnych kitem	szt.		
d.1	0519-02 analogia	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-01	Podmurowanie kominów z cegieł	m ³		
d.1	0310-01	(1.42*0.45)*1.50	m ³	0.959	
				RAZEM	0.959
14	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	81.30	m	81.300	
				RAZEM	81.300
15	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-03	19.0	m	19.000	
				RAZEM	19.000
2 Przeniesienie wodomierza					
16	KNR-W 4-02	Wymiana wodomierza o śr. 32 mm	szt.		
d.2	0126-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-02	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 32 mm	szt.		
d.2	0125-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR-W 4-02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm	m		
		4.20	m	4.200	
				RAZEM	4.200
19 d.2	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.2	KNR 2-15 0103-04	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		6.60	m	6.600	
				RAZEM	6.600
21 d.2	KNR 2-15 0120-01	Szafka wodomierzowa naścienna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.2	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.20 mm (N)	m		
		20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
23 d.2	KNR-W 4-02 0108-04	Wstawienie trójnika o śr. 32 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000