


elewacja zachodnia tylna skala 1:100

- 1 BLACHODACHÓWKA (kolor grafit, np. firmy Rucki)
- 2 TYNK STRUKTURALNY
- 3 COKÓŁ - tynk kamyczkowy
- 4 STOLARKA OKIENNA - PCV, kolor złoty dqb
- 5 STOLARKA DRZWIOWA - DREWNIANA, kolor złoty dqb
- 6 OKIENNICE DREWNIANE, kolor złoty dqb
- 7 RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV, kolor GRAFIT
- 8 KOMINY - OKŁADZINA Z PŁYTEK KLINKIER., kolor GRAFIT
- 9 RAMPA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, stal nierdzewna




elewacja północna boczna skala 1:100

UWAGI:
poziom ±0.00 = 101,60 m.n.p.m.

- relacje pomiędzy przyjętymi wymiarami, a stanem istniejącym należy sprawdzić przed przystąpieniem do prac wykonawczych, ewentualne rozbieżności i ich konsekwencje konstrukcyjne wymagać będą porozumienia z projektantem;
- rysunek rozpatrywać razem z rysunkami rzutów oraz przekrojów ;
- otwory zewnętrzne uszczelnić;
- ostateczne rozwiązanie kolorystyczne elewacji zewnętrznych ustalić z projektantem;
- warstwy wyównawcze zbrojone przeciwskurczowo dylatować zgodnie z PN;
- obróbki blacharskie - blacha aluminiowa lub blacha stalowa powlekana lub cynkowana
- izolacje ścian zewnętrznych wykonać zgodnie z P.Ni;

ZMIANY (ROZBIÓRKA)

arch. Paweł Pierożyński tel. kom. 0605 880 780 ppierozynski@op.pl				Pracownia Projektowa ARCHITEKTURA PIEROŻYŃSKI ul. Piotrkowska 34, 62-610 Sompolno					
inwestor:	GMINA SOMPOLNO - Urząd Miejski w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno						branża:		architektura
lokalizacja:	Ryń, działka nr 72, obręb Marcjanek, gmina Sompolno, powiat Koniński						faza:		projekt budowlany
projektant:	mgr inż. arch. Paweł Pierożyński		18/08/DOLA				data:		04.2010
sprawdzający:							skala:		1 : 100
temat:									
rysunek:	ELEWACJE - PÓŁNOCNA I ZACHODNIA								PB- E_02