



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		675/02/2013
Nazwa miejscowości		Biele
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	301010 5
	nazwa	Sompolno-Obszar Wiejski
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0001
	nazwa	Biele
Skala mapy		1 : 1000
Numer sekcji mapy		424.241.133
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	1965/4
	układu wysokości	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia służebności gruntowych ujawnianych w księdze wieczystej
Data opracowania mapy		04.03.2013
HANDLOWO-USŁUGOWA "MARS" B. Karykowski K. Sobczak 62-510 Konin, ul. Chopina 9/71 665-000-07-23 REGON 310500973 NIP 665-000-07-23 Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy		
SOPOLNO-URBANIAK PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE ROMAN URBANIAK ul. Górnicza 6/18 62-510 Konin, ul. Chopina 18 665-000-07-23 REGON 310500973 NIP 665-000-07-23 Imię i nazwisko geodety uprawnionego, który opracował mapę		



STAROSTA KONIŃSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W KONINIE

Reprodukowanie i rozpowszechnianie niniejszego dokumentu wymaga zgłoszenia o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163, z późniejszymi zmianami)



STAROSTA KONIŃSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W KONINIE

W obszarze oznaczonym linią dokonano aktualizacji treści mapy zastawczej. Dokumenty z planu uzasadniającego przyległy do planu projektowego w dniu i z załącznikami

.....

Konin:

2013-03-12

Teresa Dominiak
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

OZNACZENIA:

- proj. nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm
- proj. nawierzchnia wjazdów z bet. kostki brukowej czerwonej o gr. 8 cm
- proj. nawierzchnia chodników z bet. kostki brukowej szarej o gr. 6 cm
- proj. zieleni
- proj. krawężnik betonowy uliczny, typ lekki o wym. 15x30x100 cm
- proj. krawężnik betonowy wjazdowy o wym. 15x22x100 cm
- proj. krawężnik betonowy drogowy o wym. 12x25 cm
- proj. obrzeże betonowe o wym. 6x20 cm
- proj. ściek z bet. kostki brukowej szarej gr. 8 cm
- proj. krawędź chodnika
- proj. krawędź zjazdów
- proj. wpusty kanalizacji deszczowej
- proj. kolektor deszczowy
- proj. przykanaliki do kolektora deszczowego
- proj. studnie rewizyjne
- proj. przepust pod drogą z rury PEHD o śr. 40 i 60 cm bez ścianki czołowej
- proj. linia oświetleniowa - kablowa na głęb. 0,7m

UWAGI:

Istniejące uzbrojenie kablowe sieci energetycznych pod nawierzchniami zjazdów oraz jezdni zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych dwudzielnych HDPE/A 83 PS

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE ROMAN URBANIAK			
OBIEKT	Budowa dróg na osiedlu budownictwa jednorodzinnego (wewnętrznych) w m. Biele		
ADRES	m. Biele, obręb Biele, nr ewid. dz.: 191, 197, 162, 175, jedn. ewid. Sompolno		
INWESTOR	Gmina Sompolno		
TREŚĆ	Projekt zagospodarowania terenu		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa, instalacyjna	Z-04/2013	1 : 1 000	02
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAW.	DATA I PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	07.2013
SPRAWDZIŁ	inż. Roman Urbaniak	GAN.240/8346/II/28/84 specjalność konstrukcyjno-inżynierska	07.2013
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Dariusz Rogowski	GP 7342/4/94 specjalność instalacyjno-inżynierska	07.2013
SPRAWDZIŁ	inż. Roman Urbaniak	GP 7342/144/94 specjalność instalacyjno-inżynierska	07.2013
PROJEKTOWAŁ	inż. Bogdan Wróblewski	GT 8346/II/34/76 specjalność instalacyjno-inżynierska	07.2013
SPRAWDZIŁ	inż. Zbigniew Wróblewski	GT 8346/II/10/76 specjalność instalacyjno-inżynierska	07.2013