
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowy remont dróg na terenie miasta Sompolna i dróg gminnych
ADRES INWESTYCJI : Gmina Sompolno
INWESTOR : Gmina Sompolno
BRANŻA : Drogowa

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DROGA GMINNA G 1027P (Olszewo-Wymysłowo - Belny)			
1	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami	t		
d.1	1108-02	mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	0.125	
		5*(0.5*0.5)*0.1			
				RAZEM	0.125
2	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami	t		
d.1	1108-02	mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	6.625	
		(0.5*40+0.3*10+2*0.3*50)*0.125			
				RAZEM	6.625
2		DROGA GMINNA NR G 45 1026P (Wymysłowo)			
3	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami	t		
d.2	1108-02	mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	0.511	
		(0.5*0.5+0.5*0.9+0.5*0.5+1.5*2.5+0.5*0.5+0.4*0.4)*0.1			
				RAZEM	0.511
3		DROGA GMINNA NR G 1026 P (Belny-Osno Podleśne)			
4	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami	t		
d.3	1108-02	mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	1.555	
		(1.5*1.5+2*2+0.5*0.5+2*0.4+1*1+1*1+2*2+2*0.5+0.5*0.5+1*1)*0.1			
				RAZEM	1.555
5	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m ²		
d.3	0102-01	z wywozem materiału z rozbiórki	m ²	80.000	
		20*4			
				RAZEM	80.000
6	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym	m ³		
d.3	0107-01	z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po za-	m ³	20.000	
		gęszczeniu do 10 cm			
		20.00			
				RAZEM	20.000
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07		m ²	80.000	
		80.00			
				RAZEM	80.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirow-	m ²		
d.3	0311-05 +	wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5cm	m ²	80.000	
	KNR 2-31				
	0311-06				
		20*4			
				RAZEM	80.000
9	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10cm-	m ²		
d.3	0510-01 +	uzupełnienie poboczy	m ²	40.000	
	KNR 2-01				
	0510-02				
		20*1*2			
				RAZEM	40.000
10	KNR 2-31	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m		
d.3	0704-01		m	20.000	
		20.00			
				RAZEM	20.000
11	KNR 2-31	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m- zakończe-	m		
d.3	0704-01	nia listwą (nowych i istniejących)	m	16.000	
		2*2*4			
				RAZEM	16.000
4		DROGA GMINNA NR G 1022P (Marcjanki - Ośno Górne)			
12	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami	t		
d.4	1108-02	mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	0.766	
		(1*0.5+10*0.5+1*1+0.4*0.4+2*0.5)*0.1			
				RAZEM	0.766
13	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m ²		
d.4	0102-01	z wywozem materiału z rozbiórki	m ²	24.000	
		4*6			
				RAZEM	24.000
14	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.4	1004-07		m ²	24.000	
		24.00			
				RAZEM	24.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.4 0311-05 + KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5cm	m ²		
		4*6	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
16	KNR 2-01 d.4 0510-01 + KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 30 cm-uzupełnienie poboczy	m ²		
		20*1*2	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
17	KNR 2-31 d.4 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		DROGA GMINNA NR G 1089P (Ośno Dolne)			
18	KNR 2-31 d.5 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4cm	m ²		
		2*5*5	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
19	KNR 2-31 d.5 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
20	KNR 2-31 d.5 0311-05 + KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5cm	m ²		
		2*5*5	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6		DROGA GMINNA NR G 1024P (Marcinkowo - Wierzbie)			
21	KSNR 6 d.6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.5*0.5+0.5*0.5+0.7*0.7+1*1+0.4*0.4+1*1+2*0.4*0.4+2*1+1*1)*0.1	t		
			t	0.647	
				RAZEM	0.647
22	KSNR 6 d.6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.8*0.8)*0.125	t		
			t	0.080	
				RAZEM	0.080
23	KNR AT-03 d.6 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m ²		
		3.5*12+12*4+50*4+40*4	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
24	KNR 2-31 d.6 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		450.00	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
25	KNR 2-31 d.6 0311-05 + KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5cm	m ²		
		450.00	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
26	KNR 2-31 d.6 0107-01	Uzupełnienie tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym istniejącego pobocza przy przepuście - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 20 cm	m ³		
		4*0.2*1	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
27	KNR 4-01 d.6 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³		
		1.00	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
7		DROGA GMINNA G 1021P (Marcinkowo)			
28	KNR 2-01 d.7 0206-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km- wykonanie rowu odprowadzającego	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$30 \cdot [(0.4+4)/2 \cdot 0.8]$	m ³	52.800	
				RAZEM	52.800
29	KSNR 6 d.7 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.4 \cdot 0.4 + 1 \cdot 2) \cdot 0.1$	t t	0.216	
				RAZEM	0.216
8		DROGA GMINNA NR G 1036P (Mostki)			
30	KSNR 6 d.8 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.5 \cdot 0.5 \cdot 2) \cdot 0.1$	t t	0.050	
				RAZEM	0.050
9		DROGA GMINNA NR G 1036P (Mostki- Brzezie)			
31	KSNR 6 d.9 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.4 \cdot 0.8 + 0.5 \cdot 0.5 + 0.4 \cdot 0.4 + 4 \cdot 0.8 \cdot 0.8 + 2 \cdot 0.4 \cdot 0.4) \cdot 0.1$	t t	0.361	
				RAZEM	0.361
10		DROGA GMINNA NR G 1097P (Mostki)			
32	KNR AT-03 d.10 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki 28*5+40	m ² m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
33	KNR 2-31 d.10 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 180.00	m ² m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
34	KNR 2-31 d.10 0311-05 + KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5cm nakładka do skrzyżowania z drogą wojewódzką wraz z uzgodnieniami dot włączenia i prowadzenia robót w pasie drogi wojewódzkiej nr 266 180.00	m ² m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
11		DROGA GMINNA NR G 1039P (Piaski)			
35	KSNR 6 d.11 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(2 \cdot 2 + 1 \cdot 1) \cdot 0.1$	t t	0.500	
				RAZEM	0.500
12		DROGA GMINNA NR G 1025P (Wymysłowo- Kolonia Wierzbie)			
36	KSNR 6 d.12 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.3 \cdot 0.3 + 1 \cdot 0.5) \cdot 0.1$	t t	0.059	
				RAZEM	0.059
13		DROGA GMINNA NR G 1015P (Wierzbie - Sycewo-Biele)			
37	KSNR 6 d.13 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(5 \cdot 1 \cdot 1 + 1.5 \cdot 1 + 5 \cdot 2 \cdot 0.4 \cdot 0.5) \cdot 0.1$	t t	1.290	
				RAZEM	1.290
14		DROGA GMINNA NR G 1016P (Sycewo)			
38	KSNR 6 d.14 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(1 \cdot 1.5 + 0.6 \cdot 1) \cdot 0.125$	t t	0.263	
				RAZEM	0.263
15		DROGA GMINNA NR G 1019P (Wierzbie - Makolno)			
39	KSNR 6 d.15 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.3 \cdot 0.3 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 4 \cdot 0.5 \cdot 0.5 + 2 \cdot 0.7 + 2 \cdot 1 \cdot 0.6 + 2 \cdot 0.4 \cdot 0.7) \cdot 0.1$	t t	0.625	
				RAZEM	0.625
16		DROGA GMINNA (Makolno- ul. Łąkowa)			
40	KSNR 6 d.16 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.3 \cdot 0.3) \cdot 0.125$	t t	0.011	
				RAZEM	0.011
17		DROGA GMINNA (Makolno- ul. Kwiatowa)			
41	KSNR 6 d.17 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.3 \cdot 0.3) \cdot 0.125$	t t	0.011	
				RAZEM	0.011
18		DROGA GMINNA NR G1012P (Sycewo)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42 d.18	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(1*5+2*1*1+0.5*0.5+3*0.9+5*5)*0.125$	t t	 4.494	
				RAZEM	4.494
19		DROGA GMINNA NR G1017P (Biele -Sycewo)			
43 d.19	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.8*0.8+0.5*0.5+1*1+1*5)*0.1$	t t	 0.689	
				RAZEM	0.689
20		DROGA GMINNA NR G 1040P (Mąkolno - Przysrone)			
44 d.20	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(2*0.5*1+5*0.5+1*0.5+1*0.5+2*5+2*0.5*1+2*0.4+0.4*0.4)*0.1$	t t	 1.646	
				RAZEM	1.646
45 d.20	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 890.00	m ² m ²	 890.000	
				RAZEM	890.000
46 d.20	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka 5.0*175+15*1	m ² m ²	 890.000	
				RAZEM	890.000
47 d.20	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III- formowanie poboczy 175*2*1	m ² m ²	 350.000	
				RAZEM	350.000
48 d.20	cena zakładowa	Zakup i dowóz gruntu w nasyp 350*0.1	m ³ m ³	 35.000	
				RAZEM	35.000
21		DROGA GMINNA G 1042P (Przysrone - Smolarnia)			
49 d.21	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.5*0.6)*0.1$	t t	 0.030	
				RAZEM	0.030
22		DROGA GMINNA G 1050P (Mąkolno - Siedliska)			
50 d.22	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.8*0.8+3.5*2+1*1+10*0.4*0.4+1*1)*0.1$	t t	 1.124	
				RAZEM	1.124
23		DROGA GMINNA G 1046P (Kolonia Lipiny)			
51 d.23	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.4*0.4+0.6*0.6)*0.1$	t t	 0.052	
				RAZEM	0.052
24		DROGA GMINNA G 1055P (Suszewy - Zakrzewek)			
52 d.24	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.4*0.4+2*2+5*0.6)*0.1$	t t	 0.716	
				RAZEM	0.716
53 d.24	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 31.50	m ² m ²	 31.500	
				RAZEM	31.500
54 d.24	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka 7*4.5	m ² m ²	 31.500	
				RAZEM	31.500
55 d.24	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 2/3 8+2*10	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56 d.24	KNR 15-01 0116-04	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. 40.00	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
25		DROGA GMINNA G 1056P (Zakrzewek)			
57 d.25	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (3*1+4*1+0.5*0.5+0.4*0.4+0.7*0.8+0.5*0.5+0.4*0.4)*0.1	t t	 0.838	
				RAZEM	0.838
26		DROGA GMINNA G 1067P (Nowa Wieś)			
58 d.26	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (8*1*1+1.5*1+2*2+1*1)*0.1	t t	 1.450	
				RAZEM	1.450
59 d.26	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 445*4.5+115*4.5+125*4.5	m ² m ²	 3082.500	
				RAZEM	3082.500
60 d.26	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka 445*4.5+115*4.5+125*4.5	m ² m ²	 3082.500	
				RAZEM	3082.500
27		DROGA GMINNA G 1069P (Nowa Wieś)			
61 d.27	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (2*2+0.4*0.4+1*1+6*1*4+0.5*0.5+0.4*0.4)*0.1	t t	 2.957	
				RAZEM	2.957
62 d.27	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 80.00	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
63 d.27	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka 20*4	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
28		DROGA GMINNA G 1066P (Koszary)			
64 d.28	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 45.00	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
65 d.28	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka 15*3	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
66 d.28	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 2*3	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
29		DROGA GMINNA G 1063P (Racięcice- Klonowa)			
67 d.29	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (3*1+1*6+4*2*0.6+2*0.6+2*1)*0.1	t t	 1.700	
				RAZEM	1.700
68 d.29	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.5 m przy stosunku głębok.zamulenia 90% 10.00	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
69 d.29	KNR 15-01 0116-04	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. 40.00	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30		DROGA GMINNA G 1061P Klonowa -Osiek Mały			
70	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
d.30	1108-02	(4*1*0.6+2*2*0.6+1*1+3*0.6+20*0.6)*0.1	t	1.960	
				RAZEM	1.960
31		DROGA GMINNA G 1070P (Racięcice-Kolonia Racięcice-Jesionka- Łagiewniki)			
71	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
d.31	1108-02	(1*1+0.7*0.7+8*1.2+1*2+0.6*0.6+1*1+0.5*0.5+2*1+1*0.7+0.2*0.2+2*0.6)*0.1	t	1.864	
				RAZEM	1.864
32		DROGA GMINNA G 1072P (Bagno)			
72	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
d.32	1108-02	(1*1)*0.1	t	0.100	
				RAZEM	0.100
33		DROGA GMINNA G 1074P (Jesionka - Marianowo)			
73	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
d.33	1108-02	(0.5*0.5)*0.1	t	0.025	
				RAZEM	0.025
34		DROGA GMINNA G 1075P (Marianowo - Lubstówek)			
74	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
d.34	1108-02	(2*0.4*0.4)*0.1	t	0.032	
				RAZEM	0.032
35		DROGA GMINNA G 1076P (Lubstówek - Łagiewniki)			
75	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
d.35	1108-02	(2*0.4*0.4+0.6*0.6)*0.1	t	0.068	
				RAZEM	0.068
36		DROGA GMINNA G 1077P (Błonawy- Lubstów)			
76	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
d.36	1108-02	(1*0.6+3*0.5*0.4+1*1)*0.1	t	0.220	
				RAZEM	0.220
77	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.36	1004-07	68*4+52*4	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
78	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - nakładka	m ²		
d.36	0310-05 + KNR 2-31 0310-06	68*4+52*4	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
37		DROGA GMINNA G 1113P ul. Cmentarna w Lubstowie			
79	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
d.37	1108-02	(20*0.4*0.4)*0.1	t	0.320	
				RAZEM	0.320
38		DROGA GMINNA G 1005P Zofia -Płoszewo			
80	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
d.38	1108-02	(0.5*0.5)*0.1	t	0.025	
				RAZEM	0.025
39		DROGA GMINNA G 1003P Płoszewo, ul. Ogrodowa			
81	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
d.39	1108-02	(3*4+1*2+0.4*0.4)*0.125	t	1.770	
				RAZEM	1.770
40		DROGA GMINNA G 1007P Dąbrowa			
82	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
d.40	1108-02	(1*1+0.3*0.3)*0.1	t	0.109	
				RAZEM	0.109
41		DROGI GMINNE - MIASTO SOMPOLNO			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41.1		Odc - ul.Nadnotecka G 2023P			
83 d.41 .1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (2*10*1+0.6*0.6)*0.1	t t	 2.036	
				RAZEM	2.036
84 d.41 .1	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III- formowanie poboczy 10*2*1	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
85 d.41 .1	cena zakła- dowa	Zakup i dowóz gruntu w nasyp 20*0.2	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
41.2		Odc - ul Zielona G2018P			
86 d.41 .2	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (5*0.3*0.5)*0.1	t t	 0.075	
				RAZEM	0.075
41.3		Odc - ul Polna G 2012P			
87 d.41 .3	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.4*0.5)*0.1	t t	 0.020	
				RAZEM	0.020
41.4		Odc - ul Cmentarna G2014P			
88 d.41 .4	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie - wokół studni (2*0.3*0.3+1*1+3*0.6)*0.1	t t	 0.298	
				RAZEM	0.298
41.5		Odc - ul Rozwenca .G2016P			
89 d.41 .5	KSNR 6 1305-02	Regulacja pionowa studzienek 4.00	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
90 d.41 .5	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 9.00*2	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
91 d.41 .5	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 0.4*9	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
92 d.41 .5	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20cm 0.4*9	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
93 d.41 .5	KNR 2-31 0606-03	Odwodnienie liniowe ACO DREIN Multiline szer w świetle 150mm klasa obciążeń A15-C 250 z rusztem żeliwnym na watstwie betonu grub 10 cm 9.00	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
94 d.41 .5	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 9*0.25*0.150	t t	 0.338	
				RAZEM	0.338
41.6		Odc - ul Kwiatowa G2015P			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
95 d.41 .6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych 10.00	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
96 d.41 .6	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 7*2	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
97 d.41 .6	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 0.5*7	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
98 d.41 .6	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20cm 0.5*7	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
99 d.41 .6	KNR 2-31 0606-03	Odwodnienie liniowe ACO DREIN Multiline szer w świetle 150mm klasa obciążeń A15-C 250 z rusztem żeliwnym na watstwie betonu grub 10 cm 7.00	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
100 d.41 .6	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 7*0.35*0.150	t t	 0.368	
				RAZEM	0.368
41.7		Odc - ul Sienkiewicza G2011P			
101 d.41 .7	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.4*0.8+0.4*0.5+2*0.5*0.5)*0.1	t t	 0.102	
				RAZEM	0.102
41.8		Odc - ul Warszawska G2002P			
102 d.41 .8	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (2*2*2+0.5*0.5+4*2+0.3*0.3+0.5*0.5+0.8*0.8+0.3*0.3+2*0.4*0.4+0.6*0.6+3*1*1+0.6*0.6+0.7*0.8+3*2+0.4*0.6)*0.1	t t	 2.816	
				RAZEM	2.816
41.9		Odc - ul Piotrkowska G2000P			
103 d.41 .9	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.4*0.4+0.3*0.4+0.3*0.4+1*0.6+0.5*0.5+0.6*0.6+1.5*0.5+1*1+2*1)*0.1	t t	 0.536	
				RAZEM	0.536
41.10		Odc - ul Kościelna G2004P			
104 d.41 .10	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (2*0.3*0.4+0.3*0.3)*0.1	t t	 0.033	
				RAZEM	0.033
41.11		Odc - ul Lipowa G10			
105 d.41 .11	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (4*1+1*1)*0.1	t t	 0.500	
				RAZEM	0.500
41.12		Odc - ul Ogrodowa G2005P			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106 d.41 .12	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.6*0.6+0.7*0.7+0.5*0.5+0.5*0.5)*0.1	t t	 0.135	
				RAZEM	0.135
41.1 3		Odc - ul 1 Maja G2			
107 d.41 .13	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (20*1.5+30*1.5)*0.1	t t	 7.500	
				RAZEM	7.500
108 d.41 .13	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek deszczowych 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41.1 4		Odc - ul 35 Lecia G1			
109 d.41 .14	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (3*0.7)*0.1	t t	 0.210	
				RAZEM	0.210
110 d.41 .14	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 4.00	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
111 d.41 .14	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 4.00	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
112 d.41 .14	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 4.00*0.065	m ³ m ³	 0.260	
				RAZEM	0.260
113 d.41 .14	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej- regulacja istniejącego krawężnika z rozbiórki 4.00	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
114 d.41 .14	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
115 d.41 .14	KNR 2-01 0207-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - wykonanie koryta (35*5.30+2*3*5)*0.4	m ³ m ³	 86.200	
				RAZEM	86.200
116 d.41 .14	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 35*5.30+2*3*5	m ² m ²	 215.500	
				RAZEM	215.500
117 d.41 .14	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 35*5.30+2*3*5	m ² m ²	 215.500	
				RAZEM	215.500
118 d.41 .14	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		35*5.30+2*3*5	m ²	215.500	
				RAZEM	215.500
119 d.41 .14	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		215.00	m ²	215.000	
				RAZEM	215.000
120 d.41 .14	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		35*5.0+2*3*5	m ²	205.000	
				RAZEM	205.000
121 d.41 .14	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		
		35*5.0+2*3*5	m ²	205.000	
				RAZEM	205.000
41.1 5		Odc - ul Taczanowskiego G5			
122 d.41 .15	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(0.5*0.5+0.5*0.5+1*1+2*0.4*0.4+0.5*0.5)*0.1	t	0.207	
				RAZEM	0.207
41.1 6		Odc - 11 Listopada - droga przy pawilonach sklepowych			
123 d.41 .16	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(8)*0.1	t	0.800	
				RAZEM	0.800
41.1 7		Odc - Plac przy Targowicy			
124 d.41 .17	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(40)*0.1	t	4.000	
				RAZEM	4.000
41.1 8		Odc - ul. Św. Barbary G14			
125 d.41 .18	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
126 d.41 .18	KNR 2-31 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		5*1.5*2+2	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
127 d.41 .18	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka z rozbiórki (przełożenie)	m ²		
		5*1.5*2	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
42		ŚCINKA POBOCZY			
42.1		PŁOSZEWO			
128 d.42 .1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		2000*1	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000