
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie stropu nad piwnicą sali widowiskowej
ADRES INWESTYCJI : Sompolno Plac Wolności 26
INWESTOR : Gmina Sompolno
ADRES INWESTORA : 62-610 Sompolno ul.11 listopada 15
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sylwester Masternak
DATA OPRACOWANIA : październik 2015 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2015 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenia piwnicy			
1 d.1	KNR-W 2-01 0501-03	Ręczne rozplantowanie zasypki z przerzutem na odl. do 3 m - zagęszczanie mechaniczne (11,77*14,25+2,63*2,10+2,35*2,0)*0,60	m ³ m ³	 106,767	
				RAZEM	106,767
2 d.1	KNR-W 2-01 0701-01 analogia	Ręczne kopanie rowów dla rurociągu kanalizacji deszczowej fi 160 mm w zasypce piwnicy 0	m m	 0,000	
				RAZEM	0,000
3 d.1	KNR 0-13 0228-04	Rurociągi o śr. 160 mm dla odwodnienia piwnicy 9,39+0,83+2,0+3,14+4,50	m m	 19,860	
				RAZEM	19,860
4 d.1	KNR-W 2-15 0216-02	Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR-W 2-18 0517-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe C8/10 z układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - z wykonaniem spadków 176,0*0,15	m ³ m ³	 26,400	
				RAZEM	26,400
7 d.1	KNR 2-02 0602-01 + KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- dwuwarstwowe 176,0	m ² m ²	 176,000	
				RAZEM	176,000
8 d.1	KNR-W 2-02 0101-06	Zamurowanie otworów okiennych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej [(1,80*3+1,0*2)*0,24]*0,30	m ³ m ³	 0,533	
				RAZEM	0,533
9 d.1	KNR-W 2-02 0101-06	Ścianki z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - zamurowanie otworów schodowych [(1,21*2+1,62*2+1,27+1,63)*0,24]*0,30	m ³ m ³	 0,616	
				RAZEM	0,616
2		Zabezpieczenie stropu nad piwnicą			
10 d.2	KNR-W 2-02 0101-06	Ścianki z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - podmurowanie na stropie wokół otworów schodowych [(3,0+1,70+1,37+2,50+3,03+4,13+1,89+1,78+1,64+2,35+1,67*2+8,32+1,67*2+1,71+5,89+1,15+1,62+5,45+5,35+1,76+3,60+1,75+0,96*2+1,33+5,89*2+1,71+1,15+1,62)*0,24]*0,30+[(2,04+2,72)*0,24]*0,91	m ³ m ³	 7,245	
				RAZEM	7,245
11 d.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie nawierzchni stropu pod warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej 174,0+128,0	m ² m ²	 302,000	
				RAZEM	302,000
12 d.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod warstwę wyrównawczą 174,0+128,0	m ² m ²	 302,000	
				RAZEM	302,000
13 d.2	KNR 2-02 1102-01 + KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.50 mm zatarte na ostro 302,0	m ² m ²	 302,000	
				RAZEM	302,000
14 d.2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie stropu papą termozgrzewalną podkładową PYE PV 200 S50 gr.4,2 mm jednowarstwowe z dodatkiem na wywiniecie/kapinosy/ 302,0*1,15	m ² m ²	 347,300	
				RAZEM	347,300

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2- d.2 02 0504-03	Obróbki murków z papy termozgrzewalnej podkładowej gr.4,2 mm (3,0+1,70+1,37+2,50+3,03+4,13+1,89+1,78+1,64+2,35+1,67*2+8,32+1,67*2+1,71+5,89+1,15+1,62+5,45+5,35+1,76+3,60+1,75+0,96*2+1,33+5,89*2+1,71+1,15+1,62+2,04+2,72)*0,50	m ² m ²	 45,470	
				RAZEM	45,470
16	NNRNKB d.2 202 0411-02 analogia	Oblistwowanie krawędzi stropu łatami 40x60 dla wykonania kapinosu z papy 6,0+0,50+1,60+2,0+6,20+15,10+1,67+2,35+1,67+5,30+5,10+3,0+6,20+1,04+3,60+5,30+1,92+4,70+1,70+15,10+1,67+0,80	m m	 92,520	
				RAZEM	92,520
17	KNR 2-02 d.2 0408-03	Konstrukcja przekrycia otworów z krawędziaków o przekroju 10x10 cm montowane do ścianek z bloczków dyblami do betonu i łączników /kątowników/ ocynkowanych 1,287 <[(4,89*2+5,85+3,12+2,16*4+2,32*5+2,11*5+2,32*2+2,32*3+3,78*3+2,11*2+3,26*2+4,06*7+3,39*3+2,28*3)*0,10]*0,10>	m ³ m ³	 1,287	
				RAZEM	1,287
18	KNR 2-02 d.2 0410-01	Deskowanie konstrukcji przekrycia otworów w stropie 20,20+8,0+16,0+26,20+22,50+12,30	m ² m ²	 105,200	
				RAZEM	105,200
19	KNR 2-02 d.2 0501-01	Pokrycie daszków przekrycia otworów papą terozgrzewalną podkładową gr. 4,2 mm mocowaną na gwoździe papowe z dodatkiem na kapinosek (20,20+8,0+16,0+26,20+22,50+12,30)*1,15	m ² m ²	 120,980	
				RAZEM	120,980
3		Okna w wieży ratuszowej			
20	KNR 0-19 d.3 1023-04	Montaż okna otwieranego z drewna dębowego klejonego z naświetlem półokrągłym 0,50*2,25	m ² m ²	 1,125	
				RAZEM	1,125
21	KNR 0-19 d.3 1023-04	Montaż okna nieotwieranego z drewna dębowego klejonego z naświetlem półokrągłym (0,50*1,72)*4	m ² m ²	 3,440	
				RAZEM	3,440