

PRZEDMIAR ROBÓT

Tytuł: Przebudowa ulicy Plac Wolności w Sompolnie w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Zwiększenie integracji społecznej i wspieranie aktywności mieszkańców Sompolna poprzez rozbudowę budynku dawnego Ratusza o salę widowiskową, modernizację rynku oraz budowę ścieżki rowerowej na obszarze rewitalizacji” jako etap dokumentacji projektowej.

Poz	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn	Ilość
CPV- 45233120-6				
II. ULICA PLAC WOLNOŚCI				
DZIAŁ 1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	N001-01-11-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa drogi w terenie równinnym	m	261,000
2.	kalkulacja własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,000
3.	N006-08-06-02	Rozbiórka krawężników 15x30x100 wraz z wywozem na składowisko Wykonawy i kosztem utylizacji	m	589,000
4.	KNR 2-31- 08-12-03	Rozbiórka ławy betonowej wraz z wywozem na składowisko Wykonawy i kosztem utylizacji 0,0575m ³ *589m	m ³	33,870
5.	N006-08-02-04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznych gr. 10cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawy i kosztem utylizacji 746m ² +53m ²	m ²	799,000
6.	N006-08-01-02	Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego gr.20cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawy i kosztem utylizacji 746m ² +66m ² +22m ²	m ²	834,000
7.	N006-08-05-07 analogia	Przełożenie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej grub. 8cm (rozbiórka i ponowne ułożenie kostki z rozbiórki)	m ²	7,000
8.	KNR AT 03 01-01-02	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	826,000
9.	KNR AT 03 01-02-01 analogia	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość śr. 5 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawy i kosztem utylizacji	m ²	2342,000
DZIAŁ 2		ELEMENTY ULICY		
10.	KNR 231 04-01-04	Wykonanie rowka pod ławy i krawężniki 478m+77m+34m+206m	m	795,000
11.	N006 04-03-03	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100na ławie z betonu C12/15 z oporem (krawężnik strona wewnętrzna-227m, krawężnik strona zewnętrzna-251m)	m	478,000
12.	N006 04-03-03 analogia	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 na ławie z betonu C12/15 z oporem (krawężnik strona wewnętrzna-20m, krawężnik strona zewnętrzna -57m)	m	77,000
13.	N006 04-03-03 analogia	Ustawienie krawężnika betonowego 100x30/22x15 ze skosem na ławie z betonu C12/15 z oporem (krawężnik strona wewnętrzna-10m, krawężnik strona zewnętrzna-24m)	m	34,000
14.	N006 04-03-03 analogia	Ustawienie krawężnika betonowego 12x25x100 na ławie z betonu C12/15 z oporem	m	206,000
15.	KNR 2-31 04-02-03	Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod ściek uliczny	m ³	22,300

16.	N006 05-02-03 analogia	Ułożenie ścieku z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	372,000
DZIAŁ 3		NAWIERZCHNIA		
17	N006 10-05-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m2	2342,000
18.	N006 10-05-07	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 0,5kg/m2	m2	2342,000
19.	N006 03-08-01	Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W grubość warstwy śr. 3cm	m2	2342,000
20.	N006 10-05-07	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,2kg/m2	m2	2342,000
21.	N006 03-09-02	Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S- warstwa ścieralna gr.4cm	m2	2342,000
DZIAŁ 4		MIEJSCA POSTOJOWE		
22	N006-01-01-01	Mechaniczne wykonanie koryta głęb 10 cm	m2	746,000
23	N001-02-05-03	Wywóz urobku z koryta samochodami samowładowczymi na odl.1km	m3	74,600
24	N006-01-04-03	Wykonanie warstwy odsączającej ze żwiru średnioziarnistego warstwa grubości 10cm	m2	746,000
25	N006-01-09-02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 grub.20cm	m2	746,000
26	N006-05-02-03	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego z pasami rozdzielającymi koloru czerwonego gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm (miejsca postojowe)	m2	746,000
DZIAŁ 5		CHODNIKI		
27	N006 05-02-02-00 analogia	Przełożenie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (20% kostka nowa)	m2	520,000
DZIAŁ 6		REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY		
28	KNR 2-31 14-06-02	Regulacja wysokościowa studni rewizyjnej	szt	2,000
29	KNR 2-31 14-06-05	Regulacja wysokościowa studzienki telekomunikacyjnej	szt	5,000
30	KNR 2-31 14-06-04	Regulacja wysokościowa skrzynki zaworów wodociągowych	szt	7,000
31	kalk.własna	Regulacja wysokościowa koszy na śmieci	szt	9,000
32	kalk.własna	Przestawienie gazonów betonowych	szt	2,000
DZIAŁ 7		ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA ULICY		
33	N006 07-02-01	Oznakowanie pionowe ulicy -montaż słupków z rur stalowych fi 60mm	szt	11,000
34	N006 07-02-04	Oznakowanie pionowe ulicy-montaż tablic znaków drogowych D-6	szt	11,000
35	N006 07-05-02	Oznakowanie poziome- mechaniczne malowanie farbą chlorokauczkową linii: krawędziowa ciągła P-7b oraz podwójna ciągła rozgraniczająca P-4	m2	119,310
36	N006 07-05-06	Oznakowanie poziome- mechaniczne malowanie farbą chlorokauczkową znaku P-10 -przejścia dla pieszych	m2	134,000

37	N006 07-05-04	Oznakowanie poziome- mechaniczne malowanie farbą chlorokauczukową - linie warunkowego zatrzymania P-13 i P14	m2	9,960
38	N006 07-05-05 analogia	Oznakowanie poziome-malowanie cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową -miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (6szt)	m2	112,000