

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233226-9 Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary o długości 920m i szer. 3,50 (dz. nr 1 i 100 - obręb Koszary)
ADRES INWESTYCJI : m. Koszary gm. Sompolno
INWESTOR : Gmina Sompolno
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 15; 62-610 Sompolno
BRANŻA : Drogowa

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw. 2007

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary o długości 1967,32m i szer. 3,50 (dz. nr 1 i 100 - obręb Koszary) - ETAP I 920m						
1	45111200-0		Roboty przygotowawcze i ziemne			
d.1	1 KNR 2-01 0119-03 Stałe globalne:		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym L=920 L*0.001	km km	 0.920	
					RAZEM	0.920
2	45233320-8		Podbudowy			
d.2	2 KNNR 6 0101-01 Stałe globalne: droga poszerzenia i właściwienia		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z profilowaniem, zagęszczaniem koryta i złożeniem urobku na poboczach L=920 L*4.00 25*1.5+60*1.5+4.5*4.5+3*(25.00*1.5+1.5*3)	m ² m ² m ²	 3680.000 273.750	
					RAZEM	3953.750
d.2	3 KNNR 6 0113-01 Stałe globalne: droga poszerzenia i właściwienia		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm L=920 L*4.00 25*1.5+60*1.5+4.5*4.5+3*(25.00*1.5+1.5*3)	m ² m ² m ²	 3680.000 273.750	
					RAZEM	3953.750
d.2	4 KNNR 6 0113-04 Stałe globalne: droga poszerzenia i właściwienia		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm L=920 L*3.74 25*1.5+60*1.5+4.5*4.5+3*(25.00*1.5+1.5*3)	m ² m ² m ²	 3440.800 273.750	
					RAZEM	3714.550
3	45233226-9		Nawierzchnia			
d.3	5 KNR AT-03 0202-01 Stałe globalne: droga poszerzenia i właściwienia		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² L=920 L*3.74 25*1.5+60*1.5+4.5*4.5+3*(25.00*1.5+1.5*3)	m ² m ² m ²	 3440.800 273.750	
					RAZEM	3714.550
d.3	6 KNNR 6 0309-02 Stałe globalne: droga poszerzenia i właściwienia		Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - dla kategorii ruchu KR1 L=920 L*3.62 25*1.5+60*1.5+4.5*4.5+3*(25.00*1.5+1.5*3)	m ² m ² m ²	 3330.400 273.750	
					RAZEM	3604.150
4			Roboty wykończeniowe			
d.4	7 KNR 2-31 1401-06 Stałe globalne: pobocza		Ostateczne profilowanie pobocza L=920 L*0.50*2	m ² m ²	 920.000	
					RAZEM	920.000
d.4	8 KNR 2-31 1401-07 Stałe globalne:		Zagęszczenie gruntu profilowanego pobocza L=920 L*0.50*2	m ² m ²	 920.000	
					RAZEM	920.000
d.4	9 KNNR 1 0503-05		Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 1.0*(28+90+72*2+62*2+35+36+80)	m ² m ²	 537.000	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	537.000

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary o długości 1967,32m i szer. 3,50 (dz. nr 1 i 100 - obręb Koszary) - ETAP I 920m						
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze i ziemne				
d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.920		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i ziemne						
2	45233320-8	Podbudowy				
d.2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z profilowaniem, zagęszczaniem koryta i złożeniem urobku na poboczach	m ²	3953.750		
d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	3953.750		
d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	3714.550		
Razem dział: Podbudowy						
3	45233226-9	Nawierzchnia				
d.3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m ²	3714.550		
d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - dla kategorii ruchu KR1	m ²	3604.150		
Razem dział: Nawierzchnia						
4		Roboty wykończeniowe				
d.4	KNR 2-31 1401-06	Ostateczne profilowanie pobocza	m ²	920.000		
d.4	KNR 2-31 1401-07	Zagęszczenie gruntu profilowanego pobocza	m ²	920.000		
d.4	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²	537.000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 1	Roboty przygotowawcze i ziemne						
2	2 - 4	Podbudowy						
3	5 - 6	Nawierzchnia						
4	7 - 9	Roboty wykończeniowe						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: