
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sompolnie
ADRES INWESTYCJI : ul. Św. Barbary ; Sompolno
INWESTOR : Gmina Sompolno
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 15; 62-610 Sompolno
BRANŻA : Budynek socjalno - techniczny

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Samolczyk
DATA OPRACOWANIA : marzec 2008

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2008

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek socjalno - techniczny:

Przewidziano modernizację istniejącego obiektu.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 0-19	Montaż okien z pcv o wym. 1,20 x 0,84 m	m ²		
d.1	1023-06				
	ST-01.10	1.20*0.84*4	m ²	4.032	
				RAZEM	4.032
2	KNR 0-19	Montaż okien z pcv o wym. 1,80 x 1,48 m	m ²		
d.1	1023-11				
	ST-01.10	1.80*1.48*2	m ²	5.328	
				RAZEM	5.328
3	KNR 2-02	Montaż drzwi stalowych ocieplonych o wym. 1,01 x 2,04 m	m ²		
d.1	1203-02				
	ST-01.10	1.01*2.04*2	m ²	4.121	
				RAZEM	4.121
4	KNR 2-02	Spadki pod obrobki blacharskie parapetów	m ²		
d.1	0923-04				
	ST-01.10	(1.80*2+1.20*4)*0.15	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
5	NNRNKB	Obróbki blacharskie parapetów z blachy powlekanej	m ²		
d.1	202 0541-01				
	ST-01.10	(1.85*2+1.25*4)*0.20	m ²	1.740	
				RAZEM	1.740