

62-510 Konin, ul. Zakole 16/26

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa płyty głównej boiska do piłki nożnej oraz budowa płyty boiska pomocniczego do piłki nożnej na działce o nr – 1005 w Sompolnie.

2. Inwestor

Urząd Gminy w Sompolnie

3. Stan aktualny

Teren zabudowany jest boiskiem do piłki nożnej w południowo – zachodniej części stadionu, jest nieuzbrojony.

4. Usytuowanie terenu

Spadek do 5 % w kierunku południowo – wschodnim.

5. Projektowane zagospodarowanie.

Przewiduje się przebudowę płyty głównej boiska do piłki nożnej oraz budowę płyty boiska pomocniczego do piłki nożnej.

Boiska przeznaczone będą do użytkowania przez : młodzieżowe zespoły sportowe.

Zasilanie obiektu:

- do podlewania – wodę ze studni głębinowej
- eNN do oświetlenia terenu

6. Zestawienie powierzchni:

- boisko do piłki nożnej /płyta główna/ - $105,00 \times 65,00 = 6825 \text{ m}^2$
- boisko do piłki nożnej pomocnicze - $90,00 \times 50,00 = 4500 \text{ m}^2$
- widownia - $399,36 \text{ m}^2$
- bieżnia - $(1,22\text{m} \times 4,00) \times 105 = 512,40 \text{ m}^2$
- dojścia do widowni z parkingu /chodniki/ - 182 m^2
- tereny zieleni /trawniki/ - 9146 m^2

inż. Marek Jaskowiak
Uprawniony do wykonywania i nadzoru
nad robotami budowlanymi w zakresie
drogowych obiektów budowlanych
GP 7342/207/B4

CZĘŚĆ OPISOWA

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23. 06. 2003r.
Część opisowa zawiera :

1. Zakres robót :

- rozwiązania sytuacyjno- wysokościowe
- wykonanie odwodnienia /drenażu/ płyty głównej boiska do piłki nożnej
- montaż systemu automatycznego nawadniania płyty głównej boiska
- wykonanie płyty głównej boiska z nawierzchnią trawiastą
- wykonanie płyty boiska pomocniczego
- wykonanie bieżni
- przebudowę widowni
- wykonanie ogrodzenia siatkowego między boiskiem a widownią
- przebudowę części ogrodzenia zewnętrznego stadionu

Przewiduje się kolejność realizacji :

1. wykonanie odwodnienia płyty głównej boiska do piłki nożnej
2. przebudowę widowni
3. montaż systemu automatycznego nawadniania nawierzchni trawiastej boiska
4. wykonanie nawierzchni trawiastej boiska głównego
5. wykonanie nawierzchni trawiastej płyty boiska pomocniczego
6. wykonanie bieżni lekkoatletycznej
7. wykonanie ogrodzenia
8. wykonanie trawników – terenów zieleni wewnątrz stadionu
9. Roboty wykończeniowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na terenie objętym inwestycją nie istnieją urządzenia podziemne.

Obiekty nadziemne istniejące :

- budynek socjalny
- budynek magazynowy

3. Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludności:

Takie elementy zagospodarowania terenu nie występują.

4. Przewidywane zagrożenia wysokiego stopnia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

Zagrożenia takie nie występują.

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Przed przystąpieniem do wykonania w/w robót należy zapoznać pracowników :

- zapoznanie z dokumentacją budowlaną
- z technologią wykonawstwa
- przypomnieć zasady BHP i P.POŻ podczas wykonywania robót budowlano – montażowych
- instruktaże BHP udzielania pierwszej pomocy w przypadku zaistnienia wypadku.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

- zorganizowanie placu budowy wyposażonego w środki BHP , p.poż. i podręczne wyposażenie apteczne.

Opracował:

inż. Marek Jaskowiak

Uprawniony do kierowania i nadzoru
nad robotami budowl. w zakresie
ciężkich obiektów budowlanych
GP 7342/207/94