

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Przebudowa drogi gminnej Lubstówek-Błonawy
 Obiekt: Droga gminna Lubstówek-Błonawy
 Rodzaj robót: Roboty drogowe
 Lokalizacja: Gmina Sompolno

		<i>jednostka</i>	<i>Ilość</i>
<u>1</u>	<u>Roboty przygotowawcze</u>		
N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	2,071
510-03-03-03-00	Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej rurą osłonową A-120TS typu AROT-analogia	m	12,00
510-03-03-03-00	Ułożenie przepustowej rury rezerwowej typu RHDPEt śr. 110mm-analogia	m	12,00
<u>3</u>	<u>Podbudowa</u>		
N006-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta drogi głębokości 10 cm	m2	2 446,00
N006-01-03-03-00	Profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej	m2	3 860,00
N006-01-13-06-00	Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63 grubość warstwy 15cm po zagęszczeniu	m2	4 131,00
N006-01-13-06-00	Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63 grubość warstwy 20cm po zagęszczeniu	m2	2 172,00
<u>4</u>	<u>Nawierzchnia</u>		
N006-10-05-05-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z płyt drogowych	m2	1 100,00
N006-10-05-07-00	Skropienie nawierzchni z płyt drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	1 100,00
N006-01-08-02-00	Wyrównanie profilu nawierzchni z płyt betonem asfaltowym	Mg	93,00
N006-03-09-02-11	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2, warstwa ścieralna grub 5 cm po zagęszczeniu	m2	6 887,00
<u>5</u>	<u>Ziędzy</u>		
N006-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta głęb 15 cm	m2	92,00
N006-01-13-06-00	Wykonanie warstwy podbudowy tłuczniowej grubość warstwy 15cm po zagęszczeniu	m2	92,00
N006-03-09-02-11	Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa grub 5 cm po zagęszczeniu	m2	84,00
<u>6</u>	<u>Pobocza</u>		
kalkulacja własna	Zakup brakującego żwiru na pobocza	m3	250,00
N001-02-05-03-10	Dowóz żwiru do miejsca wbudowania	m3	250,00
N001-03-11-01-00	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczanej wywrotką- wykonanie poboczy	m3	497,04
<u>7</u>	<u>Przepust</u>		
218-05-01-01-00	Ława żwirowa pod przepust	m3	9,00
N004-13-08-06-00	Analogia-Przepust z rur PVC fi 400	m	15,00
N006-06-05-03-00	Ścianka czołowa z B-15 dla rur przepustu rurowego fi 400	szt	4,00
<u>8</u>	<u>Roboty wykończeniowe</u>		
N006-13-02-02-00	Oczyszczenie rowu z namułu z wyprof dna i skarp	m	100,000
<u>9</u>	<u>Oznakowanie</u>		
N006-07-02-01-00	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych fi 60	szt	20,00
N006-07-02-04-00	Znak drogowy o powierzchni do 0,3 m2	szt	29,00
kalkulacja własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,00