
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV 45421000-4	CPV 45421000-4 Wymiana okien w piwnicy			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru okien	szt.		
d.1	0354-04				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²		
d.1	1023-05	(1,18*0,75)*2	m ²	1,770	
				RAZEM	1,770
2	CPV 45261210-9	Wymiana pokrycia dachu nad oficyną ratusza CPV 45261210-9			
3	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0506-04				
		102,92	m ²	102,920	
				RAZEM	102,920
4	KNR 4-04	Rozebranie ołączenie dachu	m ²		
d.2	0403-03				
		102,92	m ²	102,920	
				RAZEM	102,920
5	KNR 4-01	Wymiana krokwi	m		
d.2	0412-02				
		3*8,30	m	24,900	
				RAZEM	24,900
6	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2	0410-01				
		12,40*8,30	m ²	102,920	
				RAZEM	102,920
7	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.2	02 0504-02				
		12,40*8,30	m ²	102,920	
				RAZEM	102,920
8	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pasy nadrynnowe z blachy tytanowo-cynkowej	m ²		
d.2	02 0515-01				
		12,40*0,25	m ²	3,100	
				RAZEM	3,100
9	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki kominów i murów ogniowych z blachy tytanowo-cynkowej	m ²		
d.2	02 0515-02				
		(0,66+0,30*2+0,80+0,30*2+1,26+0,30*2)*0,40+(12,40+7,90)*0,50	m ²	11,958	
				RAZEM	11,958
10	KNR-W 2-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo-cynkowej	m		
d.2	02 0522-02				
		12,40	m	12,400	
				RAZEM	12,400
11	KNR-W 2-	Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej - montaż z gotowych elementów	szt.		
d.2	02 0522-06				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR-W 2-	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo-cynkowej	m		
d.2	02 0529-01				
		7,0*2	m	14,000	
				RAZEM	14,000
3	CPV 45311200-2	Podświetlenie wieży oraz dostawa i montaż zegara ratuszowego CPV 45311200-2			

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż zegara ratuszowego o śr.63 cm - czterostronnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14	d.3 kalk. własna	Montaż podświetlenia wieży ratuszowej wraz z okablowaniem i sterowaniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-d.3 02 1609-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m dla montażu zegara i rynien oficyny	m ²		
		264	m ²	264,000	
				RAZEM	264,000