

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sycewo dz. nr ewid. 25 obręb Sycewo
ADRES INWESTYCJI : m. Sycewo, gm. Sompolno
INWESTOR : Gmina Sompolno
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 15; 62-610 Sompolno
BRANŻA : Drogowa

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : c. rynkowe II półrocze 2010r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej w m. Sycewo obręb Sycewo gm. Sompolno						
1		45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,415	km km	 0,415	
					RAZEM	0,415
2		45233120-6	PODBUDOWY			
2 d.2	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 415,75*3,24+63,0*2+29,0+4,5	m ² m ²	 1 506,530	
					RAZEM	1 506,530
3 d.2	D-04.04.04	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm - materiał skalny pochodzenia naturalnego bazalt, melafir lub granit Krotność = 1,25 415,75*3,24+63,0*2+29,0+4,5	m ² m ²	 1 506,530	
					RAZEM	1 506,530
3		45233220-7	NAWIERZCHNIA			
4 d.3	D-04.03.01	KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie asfaltem w ilości 0,8kg/m2 podbudowy tłuczniowej 415,75*3,24+63,0*2+29,0+4,5	m ² m ²	 1 506,530	
					RAZEM	1 506,530
5 d.3	D-05.03.05	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR1 - KR2 gr. 4cm transportowanego sam. samowład. 5-10t na odl. 5km 415,75*3,12+60,0*2+28,0+4,0	m ² m ²	 1 449,140	
					RAZEM	1 449,140
4		45112730-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6 d.4	D-06.03.01	KNNR 6 0202-06 analogia	Uzupełnienie poboczy pospółką mechanicznie z zagęszczeniem, gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm 415,75*0,50*2	m ² m ²	 415,750	
					RAZEM	415,750
5		45233290-8	OZNAKOWANIE			
7 d.5	D-07.02.01	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
8 d.5	D-07.02.01	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi gminnej w m. Sycewo obręb Sycewo gm. Sompolno							
1	45100000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
d.1	1 KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,415		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2	45233120-6		PODBUDOWY				
d.2	2 KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1506,530		
d.2	3 KNNR 6 0113-04	D-04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm - materiał skalny pochodzenia naturalnego bazalt, melafir lub granit Krotność = 1,25	m ²	1506,530		
Razem dział: PODBUDOWY							
3	45233220-7		NAWIERZCHNIA				
d.3	4 KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie asfaltem w ilości 0,8kg/m2 podbudowy tłuczniowej	m ²	1506,530		
d.3	5 KNNR 6 0309-02	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR1 - KR2 gr. 4cm transpowanego sam. samowylad. 5-10t na odl. 5km	m ²	1449,140		
Razem dział: NAWIERZCHNIA							
4	45112730-1		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
d.4	6 KNNR 6 0202-06	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy pospółką mechanicznie z zagęszczeniem, gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	415,750		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
5	45233290-8		OZNAKOWANIE				
d.5	7 KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3,000		
d.5	8 KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	3,000		
Razem dział: OZNAKOWANIE							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2	PODBUDOWY							
3	NAWIERZCHNIA							
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
5	OZNAKOWANIE							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: