

Inwestor:

Urząd Miejski w Sompolnie
ul. 11 listopada 15
62-610 Sompolno

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: Budowa drogi gminnej Marcinkowo - Mostki, gm. Sompolno

Rodzaj robót: Drogowe

Sporządził:

mgr inż. Paweł Kubiak

Przedmiar robót
Budowa drogi gminnej Marcinkowo – Mostki, gm. Sompolno

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- | | | |
|---|---|---------|
| 1 | KNR 2-01 0119-03-043, D-01.01.01
<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.</i> | 1,69 km |
|---|---|---------|

2. ROBOTY ZIEMNE

- | | | |
|---|--|-----------|
| 2 | KNR 2-01 0206-0401-060, D-02.01.01
<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowylad. 5-10 t na odl. do 1km. Grunt kategorii III - wykopy pod poszerzenia, mijanki i zjazdy o głębok. 20 cm</i> | 91,00 m3 |
| 3 | KNR 2-01 0206-0401-060, D-02.01.01
<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowylad. 5-10 t na odl. do 1km. Grunt kategorii III - ukop gruntu na uzupełnienie poboczy</i> | 169,00 m3 |

3. POBUDOWA

- | | | |
|---|---|-------------|
| 4 | KNR 2-31 0101-01-050, D-04.01.01
<i>Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 10 cm. Kategoria gruntu I-IV</i> | 5 810,50 m2 |
| 5 | KNR 2-31 0103-04-050, D-04.01.01
<i>Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV</i> | 6 265,00 m2 |
| 6 | KNR 2-31 0114-05-050, D-04.04.04
<i>Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i> | 6 265,00 m2 |
| 7 | KNR 2-31 0114-07-050, D-04.04.04
<i>Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm</i> | 6 265,00 m2 |

4. NAWIERZCHNIA

- | | | |
|---|---|-------------|
| 8 | KNR 2-31 0311-05-050, D-05.03.05
<i>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna, jak dla ruchu KR2, o grubości po zagęszczeniu 5 cm</i> | 5 758,00 m2 |
|---|---|-------------|

5. PRZEPUST

- | | | |
|---|---|----------|
| 9 | KNR 2-01 0206-0401-060, D-02.01.01
<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowylad. 5-10 t na odl. do 1km. Grunt kategorii III</i> | 14,40 m3 |
|---|---|----------|

10	KNR 2-01 0310-02-060, D-02-01-01 <i>Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod fundament ścianki czołowej</i>	1,20 m ³
11	KNR 2-31 0605-07-040, D-06.02.01 <i>Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm - przedłużenie jednostronne przepustu</i>	12,00 m
12	KNR 2-31 0605-01-060, D-06.02.01 <i>Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe</i>	1,80 m ³
13	KNR 2-31 0605-04-020, D-06.02.01 <i>Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm</i>	2,00 szt.

6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

14	KNR 2-01 0313-02-060, D-06.03.01 <i>Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii III-IV</i>	338,00 m ³
15	KNR 2-01 0506-07-050, D-06.03.01 <i>Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III</i>	3 379,50 m ²
16	KNR 2-01 0506-04-050, D-06.03.01 <i>Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III</i>	158,00 m ²

7. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

17	KNR 2-31 0702-01-020, D-07.02.01 <i>Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm</i>	11,00 szt.
18	KNR 2-31 0703-01-020, D-07.02.01 <i>Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m² (A-4 - 2szt., A-6b, A-6c, A-7 - 2szt., B-33 - 40km/h - 2szt., Mijanka - 4szt. dwustronny)</i>	16,00 szt.
19	KNR 2-31 0703-02-020, D-07.02.01 <i>Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m² (T-5 - Droga kręta)</i>	2,00 szt.