
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowy remont dróg na terenie miasta Sompolna i dróg gminnych
ADRES INWESTYCJI : Gmina Sompolno
INWESTOR : Gmina Sompolno
BRANŻA : Drogowa
DATA OPRACOWANIA : 12.04.2013r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DROGA GMINNA G 1027P (Wymysłowo - Belny)			
1	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-	t		
d.1	1108-02	asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.4*0.4+0.3*0.3+1.0*0.7+0.4*0.4+5.0*0.3+0.4*0.4)*0.1	t	0.277	
				RAZEM	0.277
2		DROGA GMINNA NR G1026P (Wymysłowo)			
2	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-	t		
d.2	1108-02	asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (9*1.5+2*0.5)*0.1	t	1.450	
				RAZEM	1.450
3		DROGA GMINNA NR G 1026 P (Synogać - Belny)			
3	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-	t		
d.3	1108-02	asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (1.0*1.0*2+3*2+1*0.4+0.7*0.7)*0.1	t	0.889	
				RAZEM	0.889
4		DROGA GMINNA NR G 1022P (Marcjanki - Ośno Górne)			
4	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-	t		
d.4	1108-02	asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.7*0.3+0.7*4)*0.1	t	0.301	
				RAZEM	0.301
5		DROGA GMINNA NR G1090P (Ośno Dolne - Marcinkowo)			
5	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-	t		
d.5	1108-02	asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (4*0.4)*0.1	t	0.160	
				RAZEM	0.160
6		DROGA GMINNA NR G 1093P (Marcinkowo)			
6	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-	t		
d.6	1108-02	asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (4*0.4+0.5*0.5)*0.1	t	0.185	
				RAZEM	0.185
7		DROGA GMINNA NR G 1093P (Marcinkowo)			
7	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-	t		
d.7	1108-02	asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.4*0.4)*0.1	t	0.016	
				RAZEM	0.016
8		DROGA GMINNA NR G 1024P (Wierzbie - Lubotyń)			
8	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-	t		
d.8	1108-02	asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (1.0*1.0+0.4*0.4+2*4+1*1+1.5*1.5+1.5*2+0.7*0.7+0.8*0.8+1*1+0.3* 0.3+1.5*3+0.3*0.3+0.3*0.3)*0.1	t	2.231	
				RAZEM	2.231
9		DROGA GMINNA G 1025P (Kolonia Wierzbie - Sycewo)			
9	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-	t		
d.9	1108-02	asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (2*0.5)*0.1	t	0.100	
				RAZEM	0.100
10		DROGA GMINNA G 1020P (Wierzbie)			
10	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-	t		
d.10	1108-02	asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (1*0.5)*0.1	t	0.050	
				RAZEM	0.050
11		DROGA GMINNA G 1021P (Wierzbie - Mostki)			
11	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-	t		
d.11	1108-02	asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.3*0.3+0.3*0.3+0.7*0.7+5.0*3.0+1.0*1.0)*0.1	t	1.667	
				RAZEM	1.667
12	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m ²		
d.11	0102-01	z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	15.000	
		5*3		RAZEM	15.000
12		DROGA GMINNA G 1037P ((Mostki - Brzezcie)			
13	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-	t		
d.12	1108-02	asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(1*1*2+6*0.6+0.4*0.4+0.4*1+0.8*1+0.7*0.7+0.5*0.5+0.3*0.3+6*0.6)*0.1$	t	1.139	
				RAZEM	1.139
13		DROGA GMINNA G 1019P (Makolno- Wierzbie)			
14 d.13	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(4*0.4+1*0.3+0.4*0.4+0.5*0.5+1*1+0.4*0.4+0.2*0.2+0.5*0.3)*0.1$	t t	 0.366	
				RAZEM	0.366
14		DROGA GMINNA G 1020P (Wierzbie)			
15 d.14	KNR 2-31 0816-05	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z bloczków	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
16 d.14	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m		
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
17 d.14	KNR 2-31 1409-03	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.5 do 1.0 m ³	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
18 d.14	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		30.00+15	m	45.000	
				RAZEM	45.000
19 d.14	KNR 2-01 0516-03	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		0.5*0.5*10*2	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
15		DROGA GMINNA G 1015P (Kolonia Wierzbie- Sycewo - Biele)			
20 d.15	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(1.5*0.5+0.4*0.4+1*1+1*1+2*1.5+1*0.5+0.5*0.5+0.3*0.3+1*2)*0.1$	t t	 0.875	
				RAZEM	0.875
16		DROGA GMINNA G 1017P (Biele - Sycewo)			
21 d.16	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(1*0.5+0.5*0.5+3*2)*0.1$	t t	 0.675	
				RAZEM	0.675
17		DROGA GMINNA G 1040P (Makolno - Przysrone)			
22 d.17	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.4*0.4+0.4*0.4*2+2*2+4*0.3*0.3+5*4+1*1+0.7*0.7+2*2+4*1.5+1*1+8*1+1*0.5+2*1+4*1+1.5*0.5+2*0.5+1*1+1*0.5+0.4*0.4)*0.1$	t t	 5.524	
				RAZEM	5.524
18		DROGA GMINNA G 1050P (Siedlisko - Janowice)			
23 d.18	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(4*1.5+0.5*0.5+0.3*0.3+0.4*0.4+0.5*0.5+0.3*0.3+0.2*0.2+0.2*0.2+0.4*0.4+0.3*0.3+5*2+2*0.5*0.5+1*1+0.5*0.5)*0.1$	t t	 1.892	
				RAZEM	1.892
24 d.18	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		11.00	m	11.000	
				RAZEM	11.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25 d.18	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-01 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka	m ²		
		5.5*80	m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
19		DROGA GMINNA G 1055P (Suszewy - Zarzewek)			
26 d.19	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		3.5*8	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
27 d.19	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-01 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka	m ²		
		28.00	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
28 d.19	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(1*0.5+2*2+0.3*0.3+0.9*0.4+0.3*0.3+1*1)*0.1	t	0.604	
				RAZEM	0.604
20		DROGA GMINNA G 1056P			
29 d.20	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(0.1*0.4+1*0.5+2*1+0.5*1)*0.1	t	0.304	
				RAZEM	0.304
21		DROGA GMINNA G 1067P (Grądy - Nowa Wieś)			
30 d.21	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		20*4.5+4.5*40	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
31 d.21	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-01 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka	m ²		
		270.00	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
32 d.21	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(1*1+4*0.4*0.4+1*1+1.5*0.5+1*2+0.4*0.4+0.3*0.3+2*5+1.5*0.5+0.4*0.4+0.4*0.4+0.5*0.5+0.3*0.3+1.9*0.5+0.8*1+0.9*0.5+0.4*0.4*3)*0.1$	t	1.973	
				RAZEM	1.973
22		DROGA GMINNA G 1069P (Nowa Wieś)			
33 d.22	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.5*1+0.5*0.5+1*1+1*1+2*1+0.5*0.5+2*0.5+2*2+0.6*0.8+0.4*0.6+1*0.5)*0.1$	t t	1.122	
				RAZEM	1.122
34 d.22	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km $4*12+1*0.5$	m ² m ²	48.500	
				RAZEM	48.500
35 d.22	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-01 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka 48.50	m ² m ²	48.500	
				RAZEM	48.500
23		DROGA GMINNA G 1061P (Klonowa)			
36 d.23	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.5*0.5+3*0.5+1*1+10*0.5+5*0.3+2*0.5+5*0.2)*0.1$	t t	1.125	
				RAZEM	1.125
37 d.23	KNR 2-31 0201-01	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - uzupełnienie pobocza $1.0*40$	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
24		DROGA GMINNA G 1063P (Klonowa- Koszary)			
38 d.24	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(1*0.5+2*0.9+6*0.5+2*0.5+4*0.5+4*0.5+2*0.5+7*0.9+0.3*0.3+1*0.5+0.5*0.9+2*0.5)*0.1$	t t	1.964	
				RAZEM	1.964
25		DROGA GMINNA G 1070P (Raciężce - Jesionka-Łagiewniki)			
39 d.25	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.4*0.7+0.7*0.4+2*1+0.5*0.5+0.3*0.3+0.3*0.3*2+1*1+1.5*2+1*0.5)*0.1$	t t	0.758	
				RAZEM	0.758
40 d.25	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm $2*8+25*2$	m ² m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
41 d.25	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa średnio o grubości po zagęszczeniu 15 cm $16.00+50$	m ² m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
42 d.25	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		66.00	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
43 d.25	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 25*2	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
26		DROGA GMINNA G 1074P (Marianowo)			
44 d.26	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.3*0.3+0.5*0.5)*0.1	t t	0.034	
				RAZEM	0.034
27		DROGA GMINNA G 1076P (Łagiewniki - Lubstówek)			
45 d.27	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.3*0.3+0.3*0.3+0.3*0.3+4*0.3*0.3+4*2)*0.1	t t	0.863	
				RAZEM	0.863
46 d.27	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 120*3.5	m ² m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
47 d.27	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsja 420.00	m ² m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
48 d.27	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
49 d.27	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka 420.00	m ² m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
28		DROGA GMINNA G 1075P (Lubstówek - Marianowo)			
50 d.28	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.3*0.3+0.3*0.3+0.3*0.3)*0.1	t t	0.027	
				RAZEM	0.027
29		DROGA GMINNA G 1077P (Błonawy)			
51 d.29	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.7*0.2+0.4*0.4+0.3*0.3+0.4*0.4+0.5*0.1+1*1+0.3*0.3+0.4*0.4+0.5*0.5+0.3*0.3+0.4*0.4+0.2*0.2+0.5*0.5+0.5*0.7+1*1+4*0.5)*0.1	t t	0.599	
				RAZEM	0.599
30		DROGA GMINNA G 1000P(ul. Główna w Lubstowie)			
52 d.30	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.3*0.3+0.6*0.3+0.6*0.3+0.5*0.6+0.8*0.5+1*1.5+0.8*0.6+2*2+4*1.5+2*2)*0.1	t t	1.713	
				RAZEM	1.713
31		DROGA GMINNA G 1000P(ul. Polna w Lubstowie)			
53 d.31	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (5*1)*0.1	t t	0.500	
				RAZEM	0.500
32		DROGA GMINNA G 1073P(ul. ul Konińska w Lubstowie)			
54 d.32	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(3*0.4*0.4+2*0.7+0.5*0.5+25*1+30*1.2+0.4*0.4+4*0.4*0.5+0.7*0.2+0.3*0.3+0.2*0.2+5*1+20*1)*0.1$	t	8.936	
				RAZEM	8.936
55 d.32	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka	m ²		
		80*6	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
56 d.32	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		6*2	m	12.000	
				RAZEM	12.000
33		DROGA GMINNA G 1113P ul. Krótka Lubstów			
57 d.33	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		$(1*0.5)*0.1$	t	0.050	
				RAZEM	0.050
34		DROGA GMINNA G 1114P ul. Jeziorna Lubstów			
58 d.34	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		$(4*0.4*0.4+8*2+0.3*0.3*2)*0.1$	t	1.682	
				RAZEM	1.682
35		DROGA GMINNA G 1053P Płoszewo			
59 d.35	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		$(0.4*0.3+0.5*0.4)*0.1$	t	0.032	
				RAZEM	0.032
36		DROGA GMINNA G 1079 P Sompolinek			
60 d.36	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		$(0.5*5*5+10*0.8+2*0.6)*0.1$	t	2.170	
				RAZEM	2.170
37		DROGI GMINNE - MIASTO SOMPOLNO			
37.1		Odc - ul.Ogrodowa			
61 d.37 .1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		$(5*0.2*0.2+3*0.3*0.3)*0.1$	t	0.047	
				RAZEM	0.047
62 d.37 .1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		55*1.3	m ²	71.500	
				RAZEM	71.500
37.2		Odc - ul Kaliska			
63 d.37 .2	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		$(0.2*15+0.3*0.3+2*0.5)*0.1$	t	0.409	
				RAZEM	0.409
64 d.37 .2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
65 d.37 .2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		100*6	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66 d.37	KNR 2-31 0310-05 + .2 KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-01 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka	m ²		
		100*6	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
37.3		Odc - ul Warszawska			
67 d.37	KSNR 6 1108-02 .3	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		$(0.3*0.3+0.3*0.3+0.3*0.3+5.0+1.5*1.5+0.2*0.2+2*2+0.3*0.3+1*1+0.4*0.4+2*2+2*1+1*1+3*3+1*2+3*2+2+0.3*0.3)*0.1$	t	3.890	
				RAZEM	3.890
37.4		Odc - ul Piotrkowska			
68 d.37	KSNR 6 1108-02 .4	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		$(0.5*0.5*2+0.4*0.4+1*1)*0.1$	t	0.166	
				RAZEM	0.166
69 d.37	KNR AT-03 0101-01 .4	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		3.5*2+5+7*2	m	26.000	
				RAZEM	26.000
70 d.37	KNR AT-03 0102-01 .4	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		85*3.5+55*7	m ²	682.500	
				RAZEM	682.500
71 d.37	KNR 2-31 0310-05 + .4 KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-01 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka	m ²		
		85*3.5+55*7	m ²	682.500	
				RAZEM	682.500
37.5		Odc - ul Kościelna			
72 d.37	KSNR 6 1108-02 .5	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		$(0.4*0.4+2*2*2+1*2+2*1+1*1+3*0.5*0.5+4*0.5*0.4+5*0.3*0.3+0.5*0.7+1*1+2*1*1+2*1)*0.1$	t	2.051	
				RAZEM	2.051
37.6		Odc - ul Kwiatowa			
73 d.37	KSNR 6 1108-02 .6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie - wokół studni	t		
		$(0.8*0.8)*0.1$	t	0.064	
				RAZEM	0.064

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74 d.37 .6	KSNR 6 1305-02	Regulacja pionowa studzienek 2.00	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
37.7		Odc - ul Cmentarna			
75 d.37 .7	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.3*0.3+1*0.5)*0.1	t t	 0.059	
				RAZEM	0.059
37.8		Odc - ul Taczanowskiego			
76 d.37 .8	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (1*0.5+0.4*0.5+0.9*0.5)*0.1	t t	 0.115	
				RAZEM	0.115
37.9		Odc - ul 35-Lecia			
77 d.37 .9	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (1*0.7)*0.1	t t	 0.070	
				RAZEM	0.070
37.10		Odc - ul Nadnotecka			
78 d.37 .10	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.4*0.4+0.2*0.2)*0.1	t t	 0.020	
				RAZEM	0.020
37.11		Odc - ul Krycha			
79 d.37 .11	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.3*0.4)*0.1	t t	 0.012	
				RAZEM	0.012
37.12		Odc - ul Zielona			
80 d.37 .12	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (3*0.3*0.3+2*1+0.3*0.3)*0.1	t t	 0.236	
				RAZEM	0.236
37.13		Odc - ul Leśna			
81 d.37 .13	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.3*0.3+0.4*0.4+0.2*0.2+0.4*0.4+0.2*0.2)*0.1	t t	 0.049	
				RAZEM	0.049
37.14		Odc - ul Spokojna			
82 d.37 .14	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (6*2+2*2+0.5*2.5+0.3*0.4+0.3*0.3+5*0.15+7*0.15+2*3)*0.1	t t	 2.526	
				RAZEM	2.526
37.15		Odc - ul Sw. Barbary			
83 d.37 .15	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (2.6*1*2)*0.1	t t	 0.520	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.520
84 d.37 .15	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piasko- wej 2.00	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
85 d.37 .15	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej- krawężnik z rozbiórki- regulacja 2.00	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
86 d.37 .15	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10*20cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 0.9*2.6	m ² m ²	 2.340	
				RAZEM	2.340
87 d.37 .15	KNR 2-31 0107-04	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka betonowa z zagęszcze- niem ręcznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 15 cm 0.9*2.6*0.4	m ³ m ³	 0.936	
				RAZEM	0.936
88 d.37 .15	KNR 2-31 0511-03 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę KOSTKA Z ROZ- BIÓRKI 0.9*2.6	m ² m ²	 2.340	
				RAZEM	2.340
37.1 6		Odc - ul do Targowicy			
89 d.37 .16	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.3*0.4+0.50*0.5+0.4*0.4+1*3+0.8*0.8)*0.1	t t	 0.417	
				RAZEM	0.417