

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,045	km km	 0,045	
				RAZEM	0,045
2		Krawężniki i obrzeża			
2 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 57*0,054	m ³ m ³	 3,078	
				RAZEM	3,078
3 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 57	m m	 57,000	
				RAZEM	57,000
4 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 37	m m	 37,000	
				RAZEM	37,000
3		Nawierzchnia zjazdów			
5 d.3	KNR 2-31 0101-03 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 30 cm 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
6 d.3	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
7 d.3	KNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
8 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
4		Nawierzchnia chodnika			
9 d.4	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm 54	m ² m ²	 54,000	
				RAZEM	54,000
10 d.4	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu 54	m ² m ²	 54,000	
				RAZEM	54,000
11 d.4	KNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 54	m ² m ²	 54,000	
				RAZEM	54,000
12 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 54	m ² m ²	 54,000	
				RAZEM	54,000
5		Roboty wykończeniowe			
13 d.5	analiza indywidualna	Wypełnienie przestrzeni między krawężnikiem i jezdnią masą mineralno-asfaltową 45	m m	 45,000	
				RAZEM	45,000
14 d.5	KNR 2-01 0119-03	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0,045	km km	 0,045	
				RAZEM	0,045