

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Sompolinek - Biele
ADRES INWESTYCJI : m. Sompolinek, m. Biele, gm. Sompolno
INWESTOR : Gmina Sompolno
ADRES INWESTORA : 62-610 Sompolno ul. 11 listopada 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Sobiegraj (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.09.2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,500	km km	0,500	
				RAZEM	0,500
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2155	m ² m ²	2 155,000	
				RAZEM	2 155,000
3	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm (melafir lub granit) 2155*0,06	m ³ m ³	129,300	
				RAZEM	129,300
4	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 2155	m ² m ²	2 155,000	
				RAZEM	2 155,000
5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 2155	m ² m ²	2 155,000	
				RAZEM	2 155,000
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (melafir lub granit) 500*2*0,75	m ² m ²	750,000	
				RAZEM	750,000
7	KNR 2-01 0119-03	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0,500	km km	0,500	
				RAZEM	0,500