

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I **ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

SST - 1

SUFITY PODWIESZONE

Nazwa zamówienia: Instalowanie sufitu podwieszonego kasetonowego na konstrukcji systemowej

Obiekt: Budynek świetlicy wiejskiej

Adres: Mostki, gmina Sompolno

Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie

Adres: 62-610 Sompolno, ul. Gimnazjalna 9

Nazwa i kod robót: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych

Zleceńbiorca: B. P. i U „KON-PROJEKT” Sulkowski Paweł
62-504 Konin, ul. Wiatraczna 18

Opracował: inż. Paweł Sulkowski

1. Część ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszonych z kasetonowych elementów w budynku.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST0.

2. Materiały.

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST0 (Wymagania ogólne) pkt. 2.

2.2 Wymagania szczegółowe:

- elementy kasetonowe wykonane z materiału niepalnego o klasie palności A2,
- izolacyjność dźwiękowa 38 dB,
- odporność na wilgoć 90%,
- konstrukcja wsporcza z elementów metalowych powlekanych systemowych.

3. Transport.

3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 Wymagania ogólne pkt. 4.

3.2 Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

3.3 Przechowywanie pod dachem.

4. Wykonywanie robót.

4.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST0 Wymagania ogólne pkt. 5.

4.2 Zakres i technologia robót opisana jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki).

Zakres wykonawstwa obejmuje:

- sprawdzenie wymiarów na budowie,
- montaż rusztu z elementów systemowych,
- montaż elementów kasetonowych.

Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

5. Kontrola jakości robót.

5.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST0 Wymagania ogólne pkt. 6.

5.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiały (jakość, zgodność z dokumentacją i ST).

5.3. Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac – odchyłki i tolerancje.

5.4. Badania w czasie odbioru.

Sprawdzenie estetyki, świadectw dopuszczenia, atestów.

6. Obmiar robót.

6.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST0 Wymagania ogólne pkt. 7.

6.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów rzeczowych opisanych w przedmiarze robót.

7. Odbiór robót.

7.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST0 Wymagania ogólne pkt. 8.

7.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały wynik pozytywny.

7.3 Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodność z dokumentacją projektową i SST,
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów,
- prawidłowość montażu,
- estetyka

7.4 Odbiór.

Odbiorowi podlega:

Prawidłowość montażu zgodnie z instrukcją producenta. Odchyłki wymiarowe od płaszczyzny sufitu nie powinny być większe jak 1 mm na 1 mb.

8. Podstawa płatności.

8.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST0 Wymagania ogólne.

8.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót.

8.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

8.4 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.

8.5 Cena jednostkowa uwzględnia:

- przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe,
- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- montaż rusztu,
- montaż wypełnienia,
- regulacja
- oczyszczenie stanowiska pracy.

9. Przepisy związane.

9.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane

9.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.