

2017

Inwestor:

GMINA SOMPOLNO

Wykonawca:

PRZEDMIAR

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ DROGOWEJ

Adres budowy: , JAŻWINY

Obiekt: oprawa 100w na wysięgniku długim - 1 kpl Jażwiny słup I/8 stacja 70 124

Rodzaj robót: ELEKTRYCZNE

Podstawa opracowania: KNNR 5

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: II kw. 2017

Sporządził:

PRZEDMIAR Jażwiny

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		OŚWIETLENIE DROGI - 1 kpl Jażwiny słup I/8 stacja 70 124				
1	KNNR 5 1002-020-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie - długi krotność = 1,00	1,00	szt	0	
2	KNNR 5 1003-04010-09 0	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarni do 12 m krotność = 1,00	1,00	kpl	0	
3	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach 100w z redukcją strumienia nocą krotność = 1,00	1,00	szt	0	
4	KNNR 5 0902-06010-02 0	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn przy użyciu podnośnika montażowego krotność = 1,00	1,00	szt	0	
5	KNNR 5 0902-070-020	Montaż ogranicznika przepięć, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słup krotność = 1,00	1,00	szt	0	
6	KNNR 5 1005-010-040	Montaż rur stalowych osłonowych na słupie krotność = 1,00	3,00	m	0	
7	KNNR 5 1101-020-020	Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane, ilość mocowań - 2 krotność = 1,00	1,00	szt	0	
8	KNNR 5 1203-020-020	Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm ² pod zaciski lub bolce krotność = 1,00	5,00	szt	0	
9	KNNR 5 1301-010-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 krotność = 1,00	1,00	pomiar	0	
10	KNNR 5 1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność = 1,00	1,00	szt	0	
11	KNNR 5 1304-050-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy krotność = 1,00	1,00	szt	0	
		Razem:				
		Razem kosztorys:				

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	999	Robocizna	r-g	10,0937		
			Razem:		10,0937		

Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	1511699	Farba olejna przeciwrzdzewna	dm3	0,0200		
2.	0	6801199	Śruby stalowe z nakrętkami	kg	0,1100		
3.	0	6801399	Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	0,3000		
4.	0	7010007	Odgromniki zaw. GZA 0,66/2,5,ze wspor.	szt	1,0200		
5.	1	7010131	Podstawy bezp.napow.DH 25	szt	1,0000		
6.	1	7331399	oprawa ze źródłem światła 100w z redukcją strumienia nocą	kpl	1,0000		
7.	0	7341399	Wysięgniki rurowe do mocowania lamp	szt	1,0000		
8.	0	7571199	Rury stalowe pancerne	m	3,1200		
9.	1	7572399	Uchwyty stalowe do rur	szt	3,0000		
10.	0	7913011	Przewód AsXS _n -0,6/1kV 2x25 RMC	m	11,0000		
11.	1	8300421	zacisk przebijający SPL 22.1	szt	1,0000		
12.	0	8300499	Konstrukcja mocująca	kg	2,0000		
13.	1	COT36	klamerka COT 36	szt	1,0000		
14.	1	COT37	taśma COT37	szt	1,0000		
15.	1	PK	osłonka gumowa PK99.025	szt	1,0000		
			Materiały pomocnicze				
			Razem:				

Zestawienie sprzętu:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	39000	Środek transportowy (1)	m-g	0,4000		
2.	0	39912	Podnośnik montaż.PHM samochod.	m-g	1,9550		
			Razem:				

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Razem
1.	OŚWIETLENIE DROGI - 1 kpl Jaźwiny słup I/8 stacja 70 124 Ilość r-g: 10,0937				
Koszty bezpośrednie		PLN			
Koszty pośr. od R					
Koszty pośr. od S					
Zysk od R					
Zysk od S					
Zysk od KR					
Zysk od KS					
Koszty z narz. w rozbiu					
Koszty z narzutami (netto)		PLN			
Stawka VAT		23,00 %			
Wartość brutto		PLN			