

2017

Inwestor:
Gmina Sompolno

Wykonawca:

Sompolno

PRZEDMIAR

Nazwa budowy: Przebudowa instalacji oświetleniowej w m. Mąkolno

Adres budowy: Gmnia Sompolno, Mąkolno ul. Szkolna

Obiekt: słup II/8 stacja transformatorowa 70616
1 kpl oprawa 100w z redukcją strumienia na wysięgniku długim

Rodzaj robót: Elektryczne

Podstawa opracowania: KNNR 5

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: II kw. 2017

Sporządził:

PRZEDMIAR Mąkolno ul. Szkolna

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Przebudowa instalacji oświetleniowej w m. Mąkolno słup II/8 stacja 70616				
1	KNNR 5 1002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - długi nad słupem krotność = 1,00	1,00	szt	0	
2	KNNR 5 1003-03010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarni do 10 m krotność = 1,00	1,00	kpl	0	
3	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach 100w z redukcją strumienia nocną krotność = 1,00	1,00	szt	0	
4	KNNR 5 1303-010-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy krotność = 1,00	1,00	pomi ar	0	
		Razem:				
		Razem kosztorys:				

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	999	Robocizna	r-g	3,8300		
			Razem:		3,8300		

Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	7331399	Lampy oświetleniowe kompletne	kpl	1,0000		
2.	0	7341399	Wysięgniki rurowe różne	szt	1,0000		
3.	0	7959999	Przewody kabelkowe	m	5,0000		
4.	0	8300499	Konstrukcja mocująca	kg	2,0000		
			Materiały pomocnicze				
			Razem:				

Zestawienie sprzętu:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	39000	Środek transportowy (1)	m-g	0,1200		
2.	0	39912	Podnośnik montaż.PHM samochod.	m-g	1,6300		
			Razem:				

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Razem
1.	Przebudowa instalacji oświetleniowej w m. Mąkolno słup II/8 stacja 70616 Ilość r-g: 3,8300				
Koszty bezpośrednie		PLN			
Koszty pośr. od R					
Koszty pośr. od S					
Zysk od R					
Zysk od S					
Zysk od KR					
Zysk od KS					
Koszty z narz. w rozbiściu		23,00 %			
Koszty z narzutami (netto)		PLN			
Stawka VAT		23,00 %			
Wartość brutto		PLN			