

Przedmiar robót

Budowa ścieżki rowerowej w Sompolnie na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. 11 Listopada ETAP I - od ul. 11 Listopada do ul. Ogrodowej

<i>Poz</i>	<i>Podstawa wyceny</i>	<i>Nr specyfikacji technicznej</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
1		2	3	4	6
CPV 45233162-2					
DZIAŁ 1			ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
1.	N001-01-11-01-00	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ścieżki rowerowej w terenie równinnym	m	902,000
DZIAŁ 2			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2.	N001-01-02-02-00	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie średnio gęstych zagajników	HA	0,250
3.	N001-01-13-01-00	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej średnio o grubości 15 cm	m3	756,080
4.	N001-02-21-01-00	D-01.02.02	Transport wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją humusu na odl. 5km	m3	756,080
DZIAŁ 3			ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
5.	KNR 404-11-03-04-00	D-01.02.04	Wywóz gruzu (podkłady betonowe) na odkład Wykonawcy na odl. do 5km wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją materiału 85-8,5m	m3	76,500
DZIAŁ 4			ROBOTY ZIEMNE		
DZIAŁ 4.1			Wykonanie wykopów		
6.	N001-02-01-03-00	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład Wykonawcy na odl. do 5km	m3	407,180
DZIAŁ 4.2			Wykonanie nasypów		
7.	KNR 201-02-35-01-00	D-02.03.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie nasypów z materiału z dokopu - z zakupem i dowozem materiału do miejsca wbudowania	m3	507,180
DZIAŁ 5			ELEMENTY ULIC		
8.	N006-04-03-03-01	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	7,000
9.	N006-04-03-03-01	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	57,000
10.	N006-04-04-05-00	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	1791,000
DZIAŁ 6			NAWIERZCHNIE		
DZIAŁ 6.1			Nawierzchnia ścieżki rowerowej		
11.	N006-01-03-03-00	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ścieżki	m2	2235,000

12.	N006-01-12-05-00	D-04.04.01	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego-pospólki stabilizowanej mechanicznie o grubości 10,0cm po zagęszczeniu	m2	2235,000
13.	N006-01-13-05-00	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie-warstwa grubości 10cm po zagęszczeniu	m2	2235,000
14.	N006-05-02-03-00	D-05.03.23	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (bez fazy) koloru szarego grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.5cm	m2	2235,000
DZIAŁ 6.2			Nawierzchnia zjazdów		
15.	N006-01-03-03-00	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdów	m2	62,000
16.	N006-01-12-05-00	D-04.04.01	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego-pospólki stabilizowanej mechanicznie o grubości 10,0cm po zagęszczeniu	m2	62,000
17.	N006-01-13-06-00	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie-warstwa grubości 20cm po zagęszczeniu	m2	62,000
18.	N006-05-02-03-01	D-05.03.23	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (bez fazy) koloru grafitowego grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.5cm	m2	62,000
DZIAŁ 7			POBOCZA		
19.	N001-05-01-01-00	D-06.03.01	Profilowanie poboczy-wykonanie opaski 2*0,5m	m2	880,000
20.	N001-05-07-01-00	D-06.03.01	Humusowanie poboczy (opaski) z obsianiem trawą przy grubosci warstwy humusu 5 cm	m2	880,000
DZIAŁ 8			ROBOTY POZOSTAŁE		
21.	N001-05-03-03-00	D-06.04.01	Profilowanie dna i skarp rowu	m2	1700,000
22.	N001-05-07-01-00	D-06.03.01	Humusowanie skarp i dna rowu z obsianiem trawą przy grubosci warstwy humusu 5 cm	m2	1700,000
23.	N006-06-05-01-00	D-06.02.01	Ława fundamentowa żwirowa dla przepustu rurowego śr. 400mm grubości 20cm	m3	2,520
24.	N006-06-05-06-00	D-06.02.01	Analogia. Wykonanie przepustu z rur PHED fi 400mm wraz z robotami towarzyszącymi(wykop, obsypka, zasypianie z zagęszczeniem)	m	18,000
25.	KNR 201-05-12-04-00	D-06.02.01	Analogia Ścianki czołowe z bruku kamiennego ułożonego na betonie C12/15 z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2	12,000
DZIAŁ 9			OZNAKOWANIE ORAZ ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
DZIAŁ 9.1			Oznakowanie pionowe		
26.	N006-07-02-01-00	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych Ø 60mm (wg projektu stałej organizacji ruchu)	szt	7,000
27.	N006-07-02-04-00	D-07.02.01	Onakowanie pionowe- montaż tablic znaków drogowych z grupy "małe" II generacji - znaki wg projektu stałej organizacji ruchu	szt	7,000
DZIAŁ 9.2			Oznakowanie poziome		
28.	N006-07-05-06-00	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe -znak P-23 (wg projektu stałej organizacji ruchu)	m2	19,850
29.	N006-07-05-06-00	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe -znak P-26 (wg projektu stałej organizacji ruchu)	m2	33,500

DZIAŁ 9.3			Elementy bezpieczeństwa ruchu		
30.	N006-07-03-01-00	D-07.06.02	Montaż bariery zabezpieczającej- bariera U-11a	m	40,000
DZIAŁ 10			INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA		
31.	Kalkulacja własna	D-01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,000