


UWAGA :  
Na przewodach rozpraszających  
instalacji centralnego ogrzewania  
montować kompensatory mieszkowe  
o średnicach zgodnych ze średnicami  
przewodów w odstępach:  
-przewody dn 15 i 18 4,0 m  
-przewody dn 22 i większe 5,0 m  
lub wykonywać kompensację za pomocą  
wydłużek "U"-kształtowych.  
Przewody rozpraszające prowadzone  
pod stropem pomieszczeń prowadzić  
w izolacji cieplnej.  
Piony, gałazki oraz rozpraszanie  
instalacji przy podłodze w wykonaniu  
bez izolacji cieplnej.



Zestawienia / Uwagi:			
Numer	Zmiana	Data	Podpis
obiekt/lokalizacja:			
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie			
62-610 Sompolno, ul. Piotrowska 8			
inwestor / zlecniodawca:			
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie			
ul. Piotrowska 8			
62-610 Sompolno			
Biuro wiodące:			
PRACOWNIA PROJEKTOWA			
RAFAŁ CZMIELEWSKI			
Sompolinek 9A			
62-610 Sompolno			
Biuro branżowe:			
Branża:			
SANITARNA			
ECO-HVAC Arkadiusz Chatłas			
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI			
EKOLOGICZNYCH I ENERGETYCZNYCH			
61 - 501 Poznań, ul. Dolna Wilda 88D/57			
tel: +48 501 561 195; e-mail: biuro@eco-hvac.com.pl			
autorzy:			
mgr inż. Arkadiusz Chatłas			
Nr upr. UAN-7342/5/96			
sprawdził:			
mgr inż. Wojciech Lisek			
Nr upr. 7131-32/1/PW/2000			
rysunek:			
Instalacja centralnego ogrzewania.			
Rzut pomieszczeń przyziemia.			
faza: projekt		nr rysunku:	
budowlano-wykonawczy		1.	
data: czerwiec 2018		skala: 1:100	
Projekt ten jest chroniony prawem autorskim.			
Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą autorów.			