

Inwestor:
GMINA SOMPOLNO
11 Listopada 15
62-610 SOMPOLNO

Wykonawca:

2018-

PRZEDMIAR

Nazwa budowy: OŚWIETLENIE DROGOWE

Adres budowy: , OSTRÓWEK stacja nr 70 140 słup nr I/8 i I/10

Obiekt: Oprawy oświetleniowe na istniejących słupach – 2 kpl i dobudowa zasilania 250 mb

Rodzaj robót: ELEKTRYCZNE

Podstawa opracowania: KNNR 5

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: I kw. 2018

Sporządził:

PRZEDMIAR - Ostrówek

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		OŚWIETLENIE DROGI - 2 kpl opraw OSTRÓWEK				
1	KNNR 5 1002-020-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie	2,00	szt	0	
2	KNNR 5 1003-04010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarni do 12 m	2,00	kpl	0	
3	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach	2,00	szt	0	
4	KNNR 5 1101-020-020	Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane, ilość mocowań - 2	2,00	szt	0	
5	KNNR 5 1101-010-020	Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane, ilość mocowań - 1	4,00	szt	0	
6	KNNR 5 1101-010-020	Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane, ilość mocowań - 1	2,00	szt	0	
7	KNNR 5 0905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju 2x25 mm ² linii napowietrznej nn typu AsXSn	0,25	km	0	
8	KNNR 5 0902-06010-020	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn przy użyciu podnośnika montażowego	2,00	szt	0	
9	KNNR 5 0902-070-020	Montaż ogranicznika przepięć, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słup	1,00	szt	0	
10	KNNR 5 1005-010-040	Montaż rur osłonowych na słupie	6,00	m	0	
11	KNNR 5 1101-020-020	Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane, ilość mocowań - 2	2,00	szt	0	
12	KNNR 5 1203-020-020	Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm ² pod zaciski lub bolce	10,00	szt	0	
13	KNNR 5 1301-010-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1	2,00	pomiar	0	
14	KNNR 5 1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	2,00	szt	0	
15	KNNR 5 1304-050-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	2,00	szt	0	
		Razem:				
		Razem kosztorys:				

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Razem	Razem z Vat
1.	OŚWIETLENIE DROGI - 2 kpl opraw OSTRÓWEK Ilość r-g: 47,0858					