

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,026	km		
			km	0,026	
				RAZEM	0,026
2		Krawężniki i obrzeża			
2 KNR 2-31 d.2 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem 33*0,054	m ³		
			m ³	1,782	
				RAZEM	1,782
3 KNR 2-31 d.2 0403-05		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 33	m		
			m	33,000	
				RAZEM	33,000
4 KNR 2-31 d.2 0407-01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20	m		
			m	20,000	
				RAZEM	20,000
3		Nawierzchnia zjazdów			
5 KNR 2-31 d.3 0101-03 0101-04		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 30 cm 12	m ²		
			m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
6 KNR 2-31 d.3 0106-03 0106-04		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu 12	m ²		
			m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
7 KNR 6 d.3 0109-02		Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 12	m ²		
			m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
8 KNR 2-31 d.3 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 12	m ²		
			m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
4		Nawierzchnia chodnika			
9 KNR 2-31 d.4 0101-03		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm 30	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
10 KNR 2-31 d.4 0106-03 0106-04		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu 30	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
11 KNR 6 d.4 0111-01		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 30	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
12 KNR 2-31 d.4 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 30	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
5		Roboty wykończeniowe			
13 d.5 analiza indywidualna		Wypełnienie przestrzeni między krawężnikiem i jezdnią masą mineralno-asfaltową 26	m		
			m	26,000	
				RAZEM	26,000
14 KNR 2-01 d.5 0119-03		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0,026	km		
			km	0,026	
				RAZEM	0,026