

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	analiza indywidualna	0,011	ha	0,011	
				RAZEM	0,011
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm	m ²		
d.2	0126-01	111+10*2*0,1+11*0,1	m ²	114,100	
				RAZEM	114,100
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (grunt należy wbudować w skarpy)	m ²		
d.2	0101-01	111+10*2*0,1+11*0,1	m ²	114,100	
				RAZEM	114,100
3		Nawierzchnia drogi			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04	111+10*2*0,1+11*0,1	m ²	114,100	
				RAZEM	114,100
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 10 cm	m ²		
d.3	0113-01	111+10*2*0,1+11*0,1	m ²	114,100	
				RAZEM	114,100
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0114-07 0114-08	111+10*2*0,1+11*0,1	m ²	114,100	
				RAZEM	114,100
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.3	0202-02	111+10*2*0,1+11*0,1	m ²	114,100	
				RAZEM	114,100
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.3	0310-05 0310-06	111+10*2*0,1+11*0,1	m ²	114,100	
				RAZEM	114,100
4		Roboty wykończeniowe			
9	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.4	0505-01	11*2+10*2	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
10		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ha		
d.4	analiza indywidualna	0,011	ha	0,011	
				RAZEM	0,011