

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Remont więźby i wymiana pokrycia dachu nad nawą			
1 d.1	KNR 2-02 1603-04	Rusztowania zewnętrzne drewniane stojakowe dwurzędowe z dłuźc o wysokości do 8 m	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
2 d.1	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m		
		41,6	m	41,600	
				RAZEM	41,600
3 d.1	KNR 19-01 0634-04	Odgrybianie bali i krawędziaków metodą opryskiwania preparatem dwukrotnie	m2		
		0,7	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
4 d.1	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: bali i krawędziaków	m2		
		0,7	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
5 d.1	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
6 d.1	KNR 19-01 0405-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - wieńce i jetki	m		
		26,5	m	26,500	
				RAZEM	26,500
7 d.1	KNR 19-01 0531-04	Rozebranie pokrycia z gontów - krycie podwójne	m2		
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
8 d.1	KNR 4-01 0534-07	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych z rozebraniem folią	m2		
		wsp. do R 0,5 za zabezpieczenie folią	m2	33,000	
		33		RAZEM	33,000
9 d.1	KNR 4-01 0414-02	Deskowanie dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
10 d.1	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m2		
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
11 d.1	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu, rozstaw krokwi do 100 cm	m2		
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
12 d.1	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie łatami 60x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm	m2		
		wsp. za przekrój łat 60/38=1,58	m2	33,000	
		33		RAZEM	33,000
13 d.1	KNR 4-01 0630-01	Impregnacja ogniochronna i grzybobójcza metodą kąpieli desek, łat i listew	m3		
		Krotność = 2	m3	1,750	
		1,75		RAZEM	1,750
14 d.1	KNR 4-01 0628-03	Impregnacja grzybobójcza gontów na dachu-cała powierzchnia dachu nad nawą	m2		
		Krotność = 2	m2	33,000	
		33		RAZEM	33,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 19-01 0507-03	Krycie dachu gontami o dl. 55 cm	m2		
		33	m2	33,000	
2		Roboty blacharskie i dekarские nad nawą boczną		RAZEM	33,000
16 d.2	KNR 19-01 0535-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy tytan-cynk- kruchta boczna - południowa	m		
		9,4	m	9,400	
17 d.2	KNR 19-01 0536-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy tytan-cynk- kruchta boczna - południowa	m		
		4,8	m	4,800	
18 d.2	KNR 19-01 0538-02	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych i opierzeń o szer. ponad 25 cm z blachy tytan- cynk	m2		
		5,6	m2	5,600	
3		Roboty ciesielskie przy kruchcie bocznej południowej		RAZEM	5,600
19 d.3	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
		40	m	40,000	
20 d.3	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m2		
		22,1	m2	22,100	
21 d.3	KNR 4-01 0628-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi- podłogi Krotność = 2	m2		
		22,1	m2	22,100	
22 d.3	KNR 4-01 0401-04	Wymiana podwaliny w ścianach drewnianych	m		
		30	m	30,000	
23 d.3	KNR 4-01 0402-02	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grubości 25 mm	m2		
		39,85	m2	39,850	
24 d.3	KNR 4-01 0628-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi oszalowania Krotność = 2	m2		
		39,85	m2	39,850	
25 d.3	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy na oszalowanie	m		
		74,91	m	74,910	
26 d.3	KNR 4-01 0410-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm	m2		
		22,1	m2	22,100	
27 d.3	KNR 4-01 0628-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi Krotność = 2	m2		
		22,1	m2	22,100	
				RAZEM	22,100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Ułożenie gontu na dachu zakrytli			
28 d.4	KNR 19-01 0507-03	Krycie dachu gontami o dl. 55 cm nad zakrytlią	m2		
		53	m2	53,000	
				RAZEM	53,000