

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ścieżki rowerowej w Sompolnie
na odcinku od ul.Kaliskiej do ul.11 Listopada
ETAP II - od ul.Ogrodowej do ul.Kaliskiej

Lp	Podstawa wyceny	Nr specyfikacji technicznej	Nazwa	Jedn	Ilość
1	2	3	4	5	6
CPV 45233162-2					
DZIAŁ 1			ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
1.	N001-01-11-01-00	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa ścieżki rowerowej w terenie równinnym	m	132,000
DZIAŁ 2			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2.	N001-01-02-02-00	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie średnio gęstych zagajników	HA	0,050
3.	N001-01-13-01-00	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej średnio o grubości 15 cm	m2	77,230
4.	N001-02-21-01-00	D-01.02.02	Transport wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją humusu na odl. 5km	m3	77,230
DZIAŁ 3			ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
5.	KNR AT-03 0101-02	D-01.02.04	Roboty remontowe-cięcie szczelin piła mechaniczną w nawierzchni bitumicznej na gł. 8cm	m	46,000
6.	N006-08-06-02-00	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	34,000
7.	KNR 231-08-12-03-00	D-01.02.04	Rozebranie ław betonowych pod krawężnikami	m3	1,400
8.	N006-08-03-05-00	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub.6cm	m2	75,000
9.	N006-08-06-07-00	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm	m	35,000
10.	N006-08-08-08-00	D-01.02.04	Demontaż znaku drogowego	szt	1,000
11.	N006-07-05-06-00	D-01.02.04	Analogia Usunięcie oznakowania poziomego-znak P-10	m2	10,000
12.	KNR 404-11-03-04-00	D-01.02.04	Wywóz gruzu na odkład Wykonawcy na odl. do 5km wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją materiału	m3	17,500
DZIAŁ 4			ROBOTY ZIEMNE		
DZIAŁ 4.1			Wykonanie wykopów		
13.	KNNR N001-02-01-03-00	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład Wykonawcy na odl. do 5km	m3	30,480
DZIAŁ 4.2			Wykonanie nasypów		
14.	KNR 201-02-35-01-00	D-02.03.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie nasypów z materiału z dokopu -z zakupem i dowozem materiału do miejsca wbudowania	m3	60,880
DZIAŁ 5			ELEMENTY ULIC		

15.	N006-04-03-03-01	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	16,000
16.	N006-04-03-03-01	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	18,000
17.	N006-04-04-05-00	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem	m	219,000
DZIAŁ 6			NAWIERZCHNIE		
DZIAŁ 6.1			Nawierzchnia ścieżki rowerowej		
18.	N006-01-03-03-00	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ścieżki	m2	325,000
19.	N006-01-12-05-00	D-04.04.01	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego-pospółki stabilizowanej mechanicznie o grubości 10,0cm po zagęszczeniu	m2	325,000
20.	N006-01-13-05-00	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie-warstwa grubości 10cm po zagęszczeniu	m2	325,000
21.	N006-05-02-03-00	D-05.03.23	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (bez fazy) koloru szarego grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.5cm	m2	325,000
DZIAŁ 7			POBOCZA		
22.	KNNR N001-05-01-01-00	D-06.03.01	Profilowanie poboczy-wykonanie opaski 2*0,5m	m2	125,000
23.	KNNR N001-05-07-01-00	D-06.03.01	Humusowanie poboczy (opaski) z obsianiem trawą przy grubosci warstwy humusu 5 cm	m2	125,000
DZIAŁ 8			ROBOTY POZOSTALE		
24.	N006-03-09-03-10	bez specyfikacji	Uzupełnienie nawierzchni betonem asfaltowym AC11S grubości 6cm	m2	10,000
DZIAŁ 9			OZNAKOWANIE ORAZ ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
DZIAŁ 9.1			Oznakowanie pionowe		
25.	N006-07-02-01-00	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi60mm i fi70mm (wg projektu stałej organizacji ruchu)	szt	5,000
26.	N006-07-02-04-00	D-07.02.01	Onakowanie pionowe- montaż tablic znaków drogowych z grupy "małe" II generacji - wg projektu organizacji ruchu	szt	6,000
DZIAŁ 9.2			Oznakowanie poziome		
27.	N006-07-05-06-00	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe -znak P-10 i P-11 (wg projektu stałej organizacji ruchu)	m2	31,000
28.	N006-07-05-06-00	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe -znak P-23 (wg projektu stałej organizacji ruchu)	m2	2,650
29.	N006-07-05-06-00	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe -znak P-26 (wg projektu stałej organizacji ruchu)	m2	4,500
DZIAŁ 10			INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA		
30.	Kalkulacja własna	D-01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,000