

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 KNR 2-01 d.1 0121-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,0121	ha	0,012	
2		Roboty ziemne		RAZEM	0,012
2 KNR 2-01 d.2 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm	m ²		
		125	m ²	125,000	
				RAZEM	125,000
3 KNR 2-31 d.2 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		125	m ²	125,000	
				RAZEM	125,000
3		Krawężniki, obrzeża i ławy			
4 KNR 2-31 d.3 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		46*0,04	m ³	1,840	
				RAZEM	1,840
5 KNR 2-31 d.3 0407-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		46	m	46,000	
				RAZEM	46,000
4		Nawierzchnia drogi			
6 KNR 2-31 d.4 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		125	m ²	125,000	
				RAZEM	125,000
7 KNR 2-31 d.4 0113-01		Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 10 cm	m ²		
		125	m ²	125,000	
				RAZEM	125,000
8 KNR 2-31 d.4 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		125	m ²	125,000	
				RAZEM	125,000
9 KNR AT-03 d.4 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		125	m ²	125,000	
				RAZEM	125,000
10 KNR 2-31 d.4 0310-05 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściekalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		125	m ²	125,000	
				RAZEM	125,000
5		Roboty wykończeniowe			
11 KNR 2-01 d.5 0505-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
12 KNR 2-01 d.5 0119-03		Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0,012	km	0,012	
				RAZEM	0,012