

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,12	km km	 0,120	
				RAZEM	0,120
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 2,5+2,5+60+2,5+2,5+40	m m	 110,000	
				RAZEM	110,000
3 d.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z transportem materiału w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (do 10 km) 2,5*60+2,5*40	m ² m ²	 250,000	
				RAZEM	250,000
4 d.1	KNR 2-31 0804-03 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości 25 cm z transportem materiału w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (do 10 km) 2,5*60+2,5*40	m ² m ²	 250,000	
				RAZEM	250,000
5 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników ze ściekiem cm na podsypce piaskowej wraz z transportem materiału w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (do 10 km) 40	m m	 40,000	
				RAZEM	40,000
6 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu z transportem materiału w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (do 10 km) 40*0,06	m ³ m ³	 2,400	
				RAZEM	2,400
7 d.1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 2,5*60+2,5*40+10*5*4	m ² m ²	 450,000	
				RAZEM	450,000
2		Krawężniki, obrzeża i ławy			
8 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 3	m ³ m ³	 3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe ze ściekiem cm na podsypce cementowo-piaskowej materiał z wcześniejszej rozbiórki 40	m m	 40,000	
				RAZEM	40,000
3		Roboty ziemne			
10 d.3	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15 km 3,5*40*1+3,5*60*1	m ³ m ³	 350,000	
				RAZEM	350,000
11 d.3	KNR 9-11 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym 3,5*40+3,5*60	m ² m ²	 350,000	
				RAZEM	350,000
12 d.3	KNR 2-01 0237-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III wraz z zakupem kruszywa 3,5*40*1+3,5*60*1	m ³ m ³	 350,000	
				RAZEM	350,000
4		Nawierzchnia drogi			
13 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2,5*40+40*1+2,5*60	m ² m ²	 290,000	
				RAZEM	290,000
14 d.4	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 15 cm 2,5*40+40*1+2,5*60	m ² m ²	 290,000	
				RAZEM	290,000
15 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 2,5*40+40*1+2,5*60	m ² m ²	 290,000	
				RAZEM	290,000
16 d.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 2,5*40+40*1+2,5*60	m ² m ²	 290,000	
				RAZEM	290,000
17 d.4	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 2,5*40*0,03*2,5+2,5*60*0,03*2,5	t t	 18,750	
				RAZEM	18,750

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.4	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 2,5*40+2,5*60	m ² m ²	 250,000	 250,000
				RAZEM	250,000
19 d.4	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 2,5*40+2,5*60	m ² m ²	 250,000	 250,000
				RAZEM	250,000
20 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 2,5*40+2,5*60+2,5*60+2,5*40+10*5*4	m ² m ²	 700,000	 700,000
				RAZEM	700,000
21 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 2,5*40+2,5*60+2,5*60+2,5*40+10*5*4	m ² m ²	 700,000	 700,000
				RAZEM	700,000
5		Roboty wykończeniowe			
22 d.5	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 200	m ² m ²	 200,000	 200,000
				RAZEM	200,000
23 d.5	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa kamiennego - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 10 cm 80*0,75*2+60*0,75*2	m ² m ²	 210,000	 210,000
				RAZEM	210,000
24 d.5	KNR 2-01 0119-03	Inwentaryzacja powykonawcza 0,120	km km	 0,120	 0,120
				RAZEM	0,120