

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Koszty kwalifikowane			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1.1	analiza indywidualna	0,011	ha	0,011	
				RAZEM	0,011
1.2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm	m ²		
d.1.2	0126-01	111+10*2*0,1+11*0,1	m ²	114,100	
				RAZEM	114,100
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (grunt należy wbudować w skarpy)	m ²		
d.1.2	0101-01	111+10*2*0,1+11*0,1	m ²	114,100	
				RAZEM	114,100
1.3		Nawierzchnia drogi			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.3	0103-04	111+10*2*0,1+11*0,1	m ²	114,100	
				RAZEM	114,100
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 10 cm	m ²		
d.1.3	0113-01	111+10*2*0,1+11*0,1	m ²	114,100	
				RAZEM	114,100
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.3	0114-07 0114-08	111+10*2*0,1+11*0,1	m ²	114,100	
				RAZEM	114,100
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.1.3	0202-02	111+10*2*0,1+11*0,1	m ²	114,100	
				RAZEM	114,100
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1.3	0310-05 0310-06	111+10*2*0,1+11*0,1	m ²	114,100	
				RAZEM	114,100
1.4		Roboty wykończeniowe			
9	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.1.4	0505-01	11*2+10*2	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
10		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ha		
d.1.4	analiza indywidualna	0,011	ha	0,011	
				RAZEM	0,011
2		Koszty niekwalifikowane			
2.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
11		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.2.1	analiza indywidualna	0,0119	ha	0,012	
				RAZEM	0,012
2.2		Roboty ziemne			
12	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm	m ²		
d.2.2	0126-01	119	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (grunt należy wbudować w skarpy)	m ²		
d.2.2	0101-01	119*0,3	m ²	35,700	
				RAZEM	35,700
2.3		Nawierzchnia drogi			
14	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2.3	0103-04	119	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 10 cm	m ²		
d.2.3	0113-01	119	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000
16	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2.3	0114-07 0114-08				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		119	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000
17 d.2.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		119	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000
18 d.2.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		119	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000
2.4		Roboty wykończeniowe			
19 d.2.4	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		25*2+3*2+11*2+4*2	m ²	86,000	
				RAZEM	86,000
20 d.2.4	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ha		
		0,0119	ha	0,012	
				RAZEM	0,012